

MANEJADORAS DE AGUA HELADA			SERVICIO	VENTILADOR			D. P. EN PULGADAS	MOTOR			SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO			CALEFACCION ELECTRICA		TEMPERATURA DE AGUA FRIA			AIRE DE ENTRADA		SECCIONES DE FILTRO			OBSERVACIONES
UBICACIÓN	CLAVE	CANTIDAD		PCM				DE C.A. EXTERNA	VOLTAJE	HP	SENSIBLE BTU/H	TOTAL BTU/H	H/A	CAPACIDAD KW	VOLTAJE	ENTRADA	SALIDA	G.P.M.	A 95°/9Fh	A 95°/59Fh	METALICO	BOLSA	HEPA	
PLANTA BAJA	PB-UMA-01	1	MEDICINA INTERNA	3040	1500	1540	1.3	230/3/60	5	73.4	104.3	6	20	230/3/60	45	55	20.86	99.4/78.9	84.2/70.70	30%	66%		VARIADOR DE VELOCIDAD	
	PB-UMA-02	1	SHOCK TRAUMA Y OBSERVACION	4100	2200	1900	1	230/3/60	5	69.2	98.1	6	20	230/3/60	45	55	18	100/78.5	60.5/59.1	30%	66%		VARIADOR DE VELOCIDAD	
	PB-UMA-03	1	SALA DE ESPERA URGENCIAS	4000	2830	1170	1	230/3/60	5	82.9	115	6	20	230/3/60	45	55	18	99.4/78.9	84.2/70.70	30%	66%		VARIADOR DE VELOCIDAD	
	PB-UMA-04	1	RAYOS X Y LAB	2359	1300	1059	1	230/3/60	3	43.8	61.4	6	10	230/3/60	45	55	12	99.4/78.9	84.2/70.70	30%	66%		VARIADOR DE VELOCIDAD	
	PB-UMA-05	1	COMEDOR Y PASILLO	1846	1450	396	1	230/3/60	1.5	41.4	60.2	6	10	230/3/60	45	55	12	99.4/78.9	84.2/70.70	30%			VARIADOR DE VELOCIDAD	

EXTRACTORES Y VENTILADORES											
NIVEL	CANTIDAD	CLAVE	ZONA O UBICACIÓN	TIPO	MARCA	MODELO	VOLUMEN	D.P. PULG.	RPM	MOTOR	
							AIRE	C.A. EXT.		VOLTAJE	HP
PLANTA BAJA	1	EX-01	URGENCIAS	EN LINEA	GREENHECK	BSQ-100-7	1440	0.8	1750	220/3/60	3/4
	1	EX-02	URGENCIAS	EN LINEA	GREENHECK	BSQ-80-7	900	1	1750	220/3/60	3/4
	1	EX-03	SALA DE ESPERA	EN LINEA	SOLER & PALAU	TD-1300	750	0.6	1750	110/1/60	1/2
	1	EX-04	RAYOS X	EN LINEA	SOLER & PALAU	TD-1300	750	0.6	1750	110/1/60	1/2
	1	EX-05	COMEDOR	PLAFON	SOLER & PALAU	CFP-500	250	0.45	1750	110/1/60	1/4
	1	EX-06	BAÑOS	EN LINEA	SOLER & PALAU	TD-1300	750	0.6	1750	110/1/60	1/2
	1	EX-07	BAÑOS	EN LINEA	SOLER & PALAU	TD-1300	750	0.6	1750	110/1/60	1/2
	1	EX-08	BAÑOS	EN LINEA	SOLER & PALAU	TD-1300	750	0.6	1750	110/1/60	1/2
	1	EX-09	BAÑOS	PLAFON	SOLER & PALAU	CFP-120	95	0.45	1750	110/1/60	1/6
	1	EX-10	BAÑOS	PLAFON	SOLER & PALAU	CFP-120	95	0.45	1750	110/1/60	1/6
	1	EX-11	BAÑOS	PLAFON	SOLER & PALAU	CFP-120	95	0.45	1750	110/1/60	1/6
	1	EX-12	BAÑOS	PLAFON	SOLER & PALAU	CFP-120	95	0.45	1750	110/1/60	1/6
	1	EX-13	BAÑOS	PLAFON	SOLER & PALAU	CFP-120	95	0.45	1750	110/1/60	1/6
	1	EX-14	BAÑOS	PLAFON	SOLER & PALAU	CFP-120	95	0.45	1750	110/1/60	1/6

GENERADORES DE AGUA HELADA											
CLAVE	CANTIDAD	SERVICIO	MARCA	MODELO	TIPO	CAPACIDAD	DATOS ELECTRICO		EVAPORADOR		
CHILLER 1, 2	2	AGUA HELADA	YORK	YLAAD139HE46XFBSXTX	ENFRIADO POR AIRE	T.R.	V/F/HZ	AMP.	ENTRADA ½"	SALIDA ½"	GPM
						117	460/3/60	178	45	55	276.3

BOMBAS DE AGUA HELADA											
CLAVE	CANTIDAD	SERVICIO	MARCA	MODELO	TIPO	GASTO	C.A.	MOTOR			NOTAS
						GPM	PIES	RPM	HP	V/F/HZ	
BSAH-01	1	AGUA HELADA	TACO	FI-1506	HORIZONTAL	130	72	1770	7.5	460/3/60	VARIADOR
BSAH-02	1	AGUA HELADA	TACO	FI-1506	HORIZONTAL	130	72	1770	7.5	460/3/60	VARIADOR
BSAH-03	1	AGUA HELADA	TACO	FI-1506	HORIZONTAL	130	72	1770	7.5	460/3/60	STAND BY

TANQUE DE EXPANSION										
CLAVE	CANTIDAD	SERVICIO	MARCA	MODELO	PRESIÓN (PSI)	VOLUMEN DE ACEPTACION				
TE	1	AGUA HELADA	TACO	CA-90	125	57 GAL.				

TANQUE SEPARADOR DE AIRE					
CLAVE	CANTIDAD	SERVICIO	MARCA	MODELO	DIÁMETRO
TS	1	AGUA HELADA	TACO	AC-4F	4"



PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN Y HABILACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE PARA CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS
AMPLIADOS, EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.

UBICACIÓN:
JUÁREZ, N.L.

CLAVE CATASTRAL:
CONTIENE:

NOTAS GENERALES:

- ADOTACIONES EN METROS
- NO SE TOMARÁN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO
- LA PLANTA ARQUITECTÓNICA RESE SOBRE TODAS LAS PLANTAS.
- ESTE PLANO DEBERÁ VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES. CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA.
- EL CONTRATISTA RECTIFICARÁ EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR, LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO, DEBIENDO ISOMETR A LA DIRECCION DE OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE HUBIERE, ASÍ COMO LA INTERPRETACIÓN QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.
- TODOS LOS ACABADOS SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERÁN EJECUTARSE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.
- EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR TODAS LAS DIMENSIONES EN CAMPO, Y REPORTAR A LA DIRECCION INMEDIATA A DIRECCION DE OBRA DE TODA DISCREPANCIA O INCORRECCION, TODOS TRABAJO DE REALIZACION DE MEDICION SE REALIZARA CONSERVANDO LA DIMENSION EXPRESAMENTE INDICADA EN LOS DIBUJOS. NO DEBERÁN REALIZARSE MEDICIONES DIRECTAMENTE SOBRE LOS DIBUJOS.
- EL CONTRATISTA DEBERÁ PONER A REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA LAS DISCREPANCIAS ESPECÍFICAS.
- TODAS LAS ADOTACIONES Y NIVELES EN ESTOS PLANOS SE EXPRESAN EN METROS Y GRADOS.
- TODAS LAS DIMENSIONES MOSTRADAS SE INDICAN A PAÑO DE MAMPORSTERA, PAÑO DE CONCRETO, PAÑO DE MURO DE LAMINA TERMINADO, QUE CENTRAL DE COLUMNAS, O PAÑO DE MURO DIVISORIO INTERIOR, SEGÚN SEA EL CASO, A MENOS QUE CLARAMENTE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
- EL CONTRATISTA GENERAL DEBERÁ VERIFICAR Y COORDINAR TODOS LOS TIPOS, TAMAÑOS Y UBICACIONES DE TODA ABERTURA PARA INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, MECANICAS, DE EQUIPO ELECTRICOS, BASES Y EMPALMES PARA CABLES, ASÍ COMO INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y VENALES ANTES DE PROCEDER A REALIZAR LOS TRABAJOS. TODAS LAS DIFERENCIAS, LIMITACIONES DE ESPACIOS, INTERFERENCIAS O CONFLICTOS CON LA ESTRUCTURA DEBERÁN CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA ANTES DE PROCEDER CON ADJUDICACIONES EN OBRA.
- EL CONSTRUCTOYOR Y/O GERENCIA DE OBRA DEBERÁ VERIFICAR CONTINUAMENTE QUE LOS PLANOS ESTÉN ACTUALIZADOS Y ASEGURAR LA CORRECTA COORDINACIÓN CON LAS OTRAS ACTIVIDADES DE LA OBRA.

REVISIÓN		
NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA

APROBACIÓN		
INICIALES	FIRMA	FECHA

COORDINACIÓN		
DISEÑO/DIBUJO	Author	
REVISADO POR	Designer	
APROBADO POR		
ARCHIVO CAD		

NORTE:

CONTENIDO DEL PLANO	
CUADRO DE EQUIPOS	
CLAVE DEL PLANO	
HJ-AA-PB-002	

ESCALA	
ACOTACIÓN	

ESCALA GRÁFICA:

ARQ. FRANCISCO FABELA BERNAL CED. 9483929

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NO ES PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUGRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN	
DIRECCIÓN DE	
	CONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.
	JUÁREZ, N.L.
MONTEBAY N. L. A. JUNIO DE 2018	INDICADA