



TIPO DE MATERIAL											
FACTOR DE ABUNDAMIENTO											
FACTOR DE COMPACTACIÓN											
ORDENADAS DE LA CURVA MASA											
ELEVACION	VOLUMEN										
SUBRASANTE	TERRAPLEN	0+000.00	556.41	556.41	0.00	10.000					
	CORTE	0+020.00	555.56	555.58	0.02	10.000					
TERRENO	TERRAPLEN	0+040.00	554.71	554.65	0.06	10.004					
	CORTE	0+050.27	553.96	553.90	0.06	10.010					
	TERRAPLEN	0+060.00	553.09	553.09	0.00	10.013					
	CORTE	0+080.00	551.56	551.67	0.10	10.006					
	TERRAPLEN	0+100.00	550.33	550.34	0.02	9.999					
	CORTE	0+120.00	549.53	549.60	0.07	9.997					
	TERRAPLEN	0+140.00	548.99	549.03	0.04	9.990					
	CORTE	0+160.00	548.93	548.93	0.11	9.992					
	TERRAPLEN	0+180.00	548.93	548.90	0.03	10.004					
	CORTE	0+200.00	548.76	548.89	0.12	10.005					

PERFIL LONGITUDINAL
Esc. 1:750



SIMBOLOGIA

- EJE
- CORDON
- BANQUETA
- CURVAS DELGADAS
- CURVAS GRUESAS
- LUMINARIA SENCILLA
- POSTE CFE MADERA
- POSTE CFE CONCRETO
- PUNTOS DE CONTROL
- N.R. NIVEL RASANTE

NOTAS

1.- LAS ACOTACIONES ESTAN EN METROS
2.- LAS COORDENADAS SON EN SISTEMA UTM
3.- LAS CURVAS DE NIVEL ESTAN A CADA 0.20 M Y A CADA 1.00 M
4.- LOS PUNTOS DE CONTROL SE ENCUENTRAN SEÑALADOS EN EL PLANO

BASE X=354,581.744 Y=2,875,327.025 Z=563.433
PC 1 X=354,721.406 Y=2,875,117.633 Z=554.219
PC 2 X=354,849.332 Y=2,875,015.486 Z=551.298
PC 3 X=354,909.682 Y=2,874,978.600 Z=550.755
PC 4 X=354,649.776 Y=2,875,011.880 Z=556.666
PC 5 X=354,772.561 Y=2,874,944.016 Z=549.216
PC 6 X=354,865.831 Y=2,874,882.102 Z=548.898

PLANOS DE REFERENCIA

No.	DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION

REVISIONES

DESCRIPCION	FECHA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE PROYECTOS

OBRA

PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES COL. MIGUEL HIDALGO

UBICACIÓN

HIDALGO, N. L.

PROYECTO

PERFIL LONGITUDINAL GPE. LOZANO

PLANO NO.

05

PROYECTO	DEBIDO	REVISO	APROBO	OBRA No.
MONTERREY, N.L.	JULIO 2018		ESCALA INDICADA	ARCHIVO