



**DIRECCIÓN DE LICITACIONES
COORDINACIÓN DE BASES Y CONVOCATORIAS
CONCURSO NO. SINL-CPE-012-2020
RELATIVO A: ADECUACIÓN AL TEATRO MUNICIPAL DE ALLENDE (ESCENARIO Y SALA DE ESPECTÁCULOS), A
22 DE JULIO DE 2020.**

MINUTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

Minuta que se formula siendo las 12:00 horas en el lugar y fecha citados, relativa a la junta convocada por **LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** en relación con el concurso cuyos datos aparecen al proemio y de conformidad con lo dispuesto en las BASES DE CONCURSO; se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones sito en la planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, con la intervención de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias en la preparación de las proposiciones del concurso en cuestión y que forma parte integrante del mismo, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1.- La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 3, 6, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24 fracción I, 29 fracción III, 32 fracción II, 37 párrafo quinto y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 fracción I, II, V, VI, X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeación de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fracción VI, VIII, 18 fracción III, IV, VII y XIX, 19 fracción IV, VII, VIII, XIII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura del Estado y acuerdo de Delegación de Facultades expedido por el Secretario de Infraestructura de fecha 12 de agosto de 2016, a fin de que signe entre otros, las invitaciones o convocatorias públicas para iniciar los procesos de licitación.

2.- En este acto se entrega en archivo electrónico, catálogo de conceptos actualizado e identificado como 3ª Junta y datado el 23 de julio de 2020, el cual suple al entregado en la inscripción a la presente licitación, y complemento de planos y detalles, así como las Medidas de Prevención de COVID-19 para la actividad laboral en la construcción, todo lo entregado lo deberán de considerar al momento de la elaboración de su propuesta ya que en caso contrario la misma será desechada en su evaluación detallada.

3.- Se hace del conocimiento de los interesados la siguiente reprogramación de los posteriores eventos:

- * Presentación de propuestas y Apertura Técnica el día 03 de Agosto de 2020 a las 12:00 horas
- * Apertura Económica el día 10 de Agosto de 2020 a las 12:00 horas
- * Fallo el día 19 de Agosto de 2020 a las 16:00 horas
- * Inicio de los Trabajos el día 07 de Septiembre de 2020
- * Término de los Trabajos el día 31 de Diciembre de 2020
- * Plazo de ejecución 116 días naturales.

4.- La empresa **VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.** presento las siguientes preguntas:

1.- Catálogo de conceptos, concepto 160.- Suministro e instalación de difusor lineal de tablilla de 1 cm x 2 cm y con una separación de 1" entre cada tablilla. incluye: acabado madera aparente o pintura, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Favor de indicar las dimensiones del difusor lineal.

Se ajusta la unidad en catálogo a 70 m2 son

2.- Catálogo de conceptos, concepto 160.- Suministro e instalación de difusor lineal de tablilla de 1 cm x 2 cm y con una separación de 1" entre cada tablilla. incluye: acabado madera aparente o pintura, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

En cantidad indica 64.40 PZAS., Favor de revisar.

Se a la unidad en catálogo a m2

3.- Catálogo de conceptos, concepto 260.- Lamina antiderrapante calibre 14 para cubierta de escalones y descansos de escaleras, incluye: suministro de materiales, desperdicios, traslape, acarreo al lugar de su utilización, elementos de fijación, pintura de esmalte



Secretaría de Infraestructura

Nuevo León Siempre Ascendiendo

Licitación Pública Estatal
No. SINL-CPE-012-2020

alquidalico anticorrosivo premium

Comex 100 o similar, andamios, herramienta, nivelación, mano de obra y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

En cantidad indica 956.25 M2, suponemos que la unidad es KG, en caso contrario, favor de verificar la cantidad.

La unidad es KG

4.- Catálogo de conceptos, Concepto 270. - Suministro e instalación de entarimado para escenario, tarimado de barrotes para sentar tarimado de triplay, sobre firme de concreto, con pintura epóxica especial para escenarios. incluye: suministro, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Solicitamos un detalle de este concepto.

Se especifica en plano TA-ACA-03

5.- Catálogo de conceptos, Concepto 280. - Suministro e instalación de trampa acústica, con fibra de vidrio de 2" de espesor, las trampas, difusores y esonadores de madera de pino. incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Solicitamos un detalle de este concepto.

Se especifica en plano TA-ACU-01

6.- Catálogo de conceptos, Concepto. - Suministro e instalación de cortadoras F6.25" marca Chauvet PRO OF625 Bandoor o equivalente en calidad. incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Este concepto no tiene código (entre el 610 y 620), ¿qué procede?

Se anexa código 611

7.- Catálogo de conceptos, Concepto 1560. - Suministro y colocación de cople de cobre de 7/8" para refrigeración, incluye: mano de obra, herramienta, andamios, accesorios, soldaduras y retiro de sobrantes al lugar de tiro autorizado dentro de la obra.

En cantidad indica 1.44 PZAS, ¿Cuántas piezas se considerarán?

Se considerarán 2 pzas

8.- Catálogo de conceptos, Concepto 1570. - Suministro y colocación de codo de 90° radio amplio 7/8" para refrigeración, incluye: mano de obra, herramienta, andamios, accesorios, soldaduras y retiro de sobrantes al lugar de tiro autorizado dentro de la obra.

En cantidad indica 14.40 PZAS, ¿Cuántas piezas se considerarán?

Se considerarán 15 pzas

9.- Catálogo de conceptos, Concepto 1890. - Suministro y colocación de herras de montaje de tuberías. incluye: material, mano de obra, herramienta, limpiezas y lo necesario para su correcta instalación.

Favor de especificar los alcances de este concepto.

Se elimina concepto 1890, ya están considerados los elementos de fijación.

10.- Catálogo de conceptos, Concepto 2180. - Revisión y en su caso corrección de ingenierías: acústica, iluminación teatral y de sala, refuerzo electroacústico, sistema de intercomunicación y voice, sistema de mecánica y vestimenta teatral y sistema de video proyección. incluye: planos en Auto Cad 2014, y en archivo electrónico (CD) e impreso en papel tamaño doble carta con memorias descriptivas y memorias de cálculo correspondientes.

Se hará una revisión de la ingeniería proporcionada y en caso de solicitar cambios se contempla esta partida para corrección de las mismas.

En la visita de obra se comentó que se agregaría este concepto y que el costo de dicha revisión nos lo proporcionarían, ¿Ya tienen contemplado qué empresa o persona realizará esta revisión?, en su caso, solicitamos nos pasen el costo estimado.

Esta información se especifica en el acta de la minuta


5.- La empresa **TELETEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V.** presento las siguientes preguntas:

Punto M Fecha y hora del acto de presentación de propuestas y Apertura Técnica. Debido a que se generó una segunda Junta de aclaraciones, solicitamos a la convocante, nos conceda 10 días a partir de la segunda Junta para hacer la entrega de la propuesta Técnica y Económica

R= Al final de la última junta de aclaraciones, se hará la reprogramación para los actos

Catálogo de conceptos, consecutivo 280, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA ACÚSTICA. Favor de indicar los nombres de los planos de donde se debe tomar la información.

R= Se especifica en plano TA-ACU-01



Catálogo de conceptos, consecutivos 290 al 330. ¿Es posible ofertar telones fabricados con algodón 100% y tratamiento ignífugo con característica superior en gramaje?

Se aceptan marcas con características similares o superiores además de observar las siguientes características de forma obligatoria: la tela debe ser ignífugo inherente, debe ser 100% opaca al paso de luz.

R= Se deberá entregar certificado y prueba de ignífugo por el proveedor/fabricante de la tela.

Catálogo de conceptos, consecutivo 420, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA DE PROYECCIÓN. Si la proyección se hará de manera frontal, favor de confirmar si se requiere la pantalla traslúcida o puede ser opaca.

R=Translúcida

Catálogo de conceptos, consecutivo 570, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPRODUCTOR DE CD. El formato de audio en CD empieza a caer en desuso, solicitamos eliminar esa característica y que se pueda ofertar un equipo de grabación y reproducción de medios de estado sólido (tarjeta SD y memoria USB).

R=Se puede proponer un equipo equivalente en calidad

El equipo es Reproductor de CD / SD / USB y sintonizador de FM / AM en tiempo real

-Transmisión inalámbrica desde un dispositivo habilitado para Bluetooth como un teléfono inteligente, tableta o computadora.

Así mismo al tener entrada USB puede reproducir desde un disco duro o una memoria USB.

Catálogo de conceptos, consecutivo 650, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR PARA CICLORAMA. La descripción y cantidad es la misma que el consecutivo 630. Favor de confirmar que se requiere este consecutivo.

R=Se elimina el concepto 650

Ya que se está dando una segunda junta de aclaraciones dos días después de lo indicado en las bases, solicitamos se recorra también 2 días para la presentación de propuestas, es decir el 30 de julio de 2020.^{3a}

R= Al final de la última junta de aclaraciones, se hará la reprogramación para los actos

Catálogo de conceptos, consecutivo 720, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL DMX. Solicita un lote de extensiones, pero no menciona cantidades ni longitudes. Favor de dar detalles.

R=120m de tubería y cableado para DMX

Catálogo de conceptos, consecutivo 730, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTENSIÓN ELÉCTRICA. Solicita un lote de extensiones, pero no menciona cantidades ni longitudes. Favor de dar detalles.

R=40 extensión des de uso rudo, con conector edison y 20 extensiones de 1.5mts con conector POWERCON

Catálogo de conceptos, consecutivo 750, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE GUÍAS T. La cantidad a cotizar es de 44 metros cuadrados lo cual no coincide con las dimensiones de 15.52m x 8.7m de la descripción. Favor de confirmar las medidas correctas.

R=Se va a considerar la colocación de guías T necesarias, para 12 tiros contrapesados.

Catálogo de conceptos, consecutivo 790, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUENTE DE ILUMINACIÓN FRONTAL. Solicita un puente de iluminación frontal de 27 metros, sin embargo, en los planos de proyecto la longitud del puente de iluminación es de 14 metros y adicionalmente un paso de gato que llega desde las escaleras. Favor de dar detalles.

R=Será de 27 mts de longitud, se realizan las adecuaciones correspondientes

Catálogo de conceptos, consecutivo 820, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUENTE DE TRANSFERENCIA. En planos de proyecto, en planta el puente tiene un ancho de 80 centímetros y en corte tiene un ancho de 90 centímetros. Favor de confirmar la medida.

R=Será de 90cms de ancho, se realizan las adecuaciones correspondientes

Catálogo de conceptos, consecutivo 830, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARRILLA DE TRAMOYA. En la descripción solicitan 223 metros cuadrados, sin embargo, en planos de proyecto, quitando el espacio que se requiere para la mecánica contrapesada resulta una parrilla de 209 metros cuadrados. Favor de confirmar las medidas.

R=Se va a considerar 209 de acuerdo al plano de parilla



**Secretaría
de Infraestructura**
Nuevo León | Siempre Ascendiendo

Licitación Pública Estatal
No. SINL-CPE-012-2020

POR LA DEPENDENCIA



ING. ALEJANDRO SÁNCHEZ GÓMEZ
DIRECTOR DE LICITACIONES


LIC. JOSÉ LIONEL SANTA ANNA CARCINI
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS


ARQ. LETICIA COBOS PÓRTEZ
COORDINADORA DE EVALUACIONES Y FALLOS



ARQ. RICARDO GARZA GUERRA
POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS


ARQ. NOÉ CABALLERO ONTIVEROS
POR LA DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN


C. AGUSTÍN ALONSO TORRES
POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

POR LOS CONCURSANTES
(NOMBRE Y FIRMA)

EXECUCION DE MÉXICO, S.A. DE C.V.


Ricardo Torres


URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.




CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.


EITHA RIVAS SUSANA


CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. DE C.V.



KABATAS, S.A. DE C.V.


José Fernando Coronado T.

CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.






**Secretaría
de Infraestructura**
Nuevo León | Siempre Ascendiendo

Licitación Pública Estatal
No. SINL-CPE-012-2020


VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.


INF. OSCAR R. FERRAS J.

Z&A SERVICIOS, S.A. DE C.V.





ESPACIOS 6, S.A. DE C.V.


ESPACIOS 6

DESARROLLO CONSTRUCTIVO JAFER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.




KC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


KC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.


TELETEC DE MÉXICO





