

DIRECCIÓN DE LICITACIONES
LICITACIÓN No. **SMPU-LP-002/2022**

RELATIVO A: **Construcción de Centro de Transferencia "Mederos" para troncal de transporte público de pasajeros**
Lázaro Cárdenas en Monterrey, N.L.

MINUTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Minuta que se formula siendo las **12:00** horas del día 08 de marzo de 2022, relativa a la Junta de Aclaraciones convocada por **LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA** en relación con LA LICITACIÓN cuyos datos aparecen al proemio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 párrafo cuarto de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y las BASES DE CONCURSO; se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones sito en la planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, con la intervención de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias en la preparación de las proposiciones del concurso en cuestión y que forma parte integrante del mismo, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

ACLARACIONES EFECTUADAS POR LA DEPENDENCIA

1.- En éste acto se les hace entrega de un archivo electrónico que contiene el Anexo T-1ª, planos complementarios y catálogo de conceptos actualizado e identificado como 2ª. Junta y datado el día 08 de Marzo de 2022, documentos que deberán emplear para preparar, integrar y presentar su proposición, ya que en caso contrario su proposición será desechada o rechazada.

2.- Así mismo en éste acto se les hace entrega a los licitantes de un documento que contiene las Medidas de Prevención de COVID-19 para la actividad laboral durante la ejecución de los trabajos, lo cual deberán de considerar al momento de la elaboración de su propuesta

PREGUNTAS DE LOS LICITANTES Y SUS RESPUESTAS

3.- La empresa **VÍAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.** presentó las siguientes preguntas:

Catálogo de conceptos, Concepto 20.- Demolición por medios mecánicos de banquetas de concreto reforzado existentes, incluye, herramienta, equipo, mano de obra, retiros de escombros, protección y limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Indica de concreto reforzado, solicitamos se agregue otro concepto de demolición de banquetas de concreto simple.

R=Considerar volumetría de banquetas dentro del concepto mencionado.

Catálogo de conceptos, Concepto 20.- Demolición por medios mecánicos de banquetas de concreto reforzado existentes, incluye, herramienta, equipo, mano de obra, **retiros de escombros**, protección y limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

¿El retiro de escombros será fuera de la obra?

R=Si, considerar el retiro de escombros fuera de la obra.

Catálogo de conceptos, Concepto 30, referente a "Demolición por medios mecánicos de guarniciones y cordones de concreto reforzado existentes, incluye, herramienta, equipo, mano de obra, acarreo, retiros de escombros, protección y limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución."

Indica de concreto reforzado, solicitamos se agregue otro concepto de demolición de guarniciones de concreto simple.

R=Considerar volumetría de cordón dentro del concepto mencionado.



Catálogo de conceptos, Concepto 30, referente a "Demolición por medios mecánicos de guarniciones y cordones de concreto reforzado existentes, incluye, herramienta, equipo, mano de obra, acarreo, **retiros de escombros**, protección y limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución."

¿El retiro de escombros será fuera de la obra?

R=Si, considerar el retiro de escombros fuera de la obra.

Catálogo de conceptos, Concepto 40, referente a "Demolición de carpeta asfáltica de espesor variable de 3 a 5 cm, para construcción de bahías y ampliación de banquetas, incluye: corte con disco, acamellonamiento del material producto de la demolición listo para su retiro. equipo, herramienta, mano de obra maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución."

Indica demolición de carpeta asfáltica de 3 a 5 cms. de espesor, en recorrido de la visita de obra, eran visibles espesores mayores y variables, solicitamos se cambie el concepto y la unidad de m2 a m3.

R=Se ajusta la unidad y el volumen en catálogo de conceptos actualizado.

Catálogo de conceptos, Concepto 40, referente a "Demolición de carpeta asfáltica de espesor variable de 3 a 5 cm, para construcción de bahías y ampliación de banquetas, incluye: corte con disco, acamellonamiento del material producto de la demolición listo para su retiro. equipo, herramienta, mano de obra maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución."

Sólo indica el acamellonamiento del material y no se contempla el retiro fuera de la obra, ¿qué procede?

R=Si, considerar el retiro de escombros fuera de la obra.

Catálogo de conceptos, Concepto 60, referente a "Demolición por medios mecánicos de jardinera concreto, incluye, herramienta, equipo, mano de obra, **retiros de escombros**, protección y limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución."

¿El retiro de escombros será fuera de la obra?

R=Si, considerar el retiro de escombros fuera de la obra.

Catálogo de conceptos, Concepto 70, referente a "Retiro y reubicación de árboles a sitio autorizado por la Dependencia. incluye; excavación, grúa y maniobras, carga, traslado a vivero autorizado por la Dependencia, descarga, herramienta, equipo y mano de obra."

Los 4 árboles que se retirarán, de acuerdo al plano CTMED-RET-PLAN-01 (PLANTA DE RETIRO), aparecen en los planos finales como en el CTMED-SEÑ-PLAN-01, además de que están fuera del área peatonal, por lo que suponemos que no se retirarán, en caso contrario, favor de indicar el lugar de entrega o trasplante.

R=Se elimina concepto en catálogo actualizado, no considerar.

Catálogo de conceptos, Conceptos 80, 90 y 130 referentes a retiros de anuncio publicitario, Señales bajas OD-12 y Teléfono público, respectivamente, se indica que incluyen: **Transportación hasta almacén de la dependencia y copia del recibo firmado por personal del almacén municipal.**

Favor de indicar la dirección de entrega o la distancia aproximada de obra a sitio de entrega.

R=Considerar una distancia aproximada de 7 km.

Catálogo de conceptos, Concepto 110, referente a "Reubicación de semáforo con brazo y poste; incluye: desmantelamientos, cortes, cargas, acarreo, **instalación en la ubicación donde lo indique la Secretaría dentro del área del proyecto**; demoliciones, excavaciones, concreto, retiro del material de desperdicio, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, informe donde se señale la ubicación original y la ubicación definitiva de cada señal y todo lo necesario para su correcta ejecución."

Solicitamos la distancia aproximada de acarreo para la reubicación de este semáforo.

R=Se indica reubicación de semáforo en plano.

Catálogo de conceptos, Concepto 120, referente a "Reubicación de semáforo poste bajo altura max 7 mts; incluye: desmantelamientos, cortes, cargas, acarreo, **instalación en la ubicación donde lo indique la secretaria dentro del área del proyecto**; demoliciones, excavaciones, concreto, retiro del material de desperdicio, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, informe donde se señale la ubicación original y la ubicación definitiva de cada señal y todo lo necesario para su correcta ejecución."

Solicitamos la distancia aproximada de acarreo para la reubicación de este semáforo.

R=Se indica reubicación de semáforo en plano.

Catálogo de conceptos, conceptos 180, 220 y 230.

Estos conceptos en cantidad vienen en blanco, ¿Se cancelan estos conceptos ó qué procede?

R=Se elimina el concepto 220. Conceptos 180 y 230 se actualiza volumetría en catálogo de conceptos.

Catálogo de conceptos, partida de Retiros y demoliciones.

En el área de trabajo hay boyas para delimitar el tráfico, y en el catálogo no se contemplan, ¿qué procede?

¿El retiro de escombros será fuera de la obra?

R=Sí, considerar el retiro de boyas por fuera de la obra por ampliación de banqueta.

Catálogo de conceptos, Conceptos 270, 280 y 290, referentes a Lámpara led para semáforo vial de 300mm color Verde, Ambar y Roja respectivamente, indican Marca Signasem Modelo SLV300 o equivalente, en calidad, especificaciones, previa autorización de la supervisión, intensidad de led hasta 720CD, ángulo de visión I-D 60°, abajo arriba 30°, **cantidad de leds 90pzas**, voltaje ac85-265v, consumo hasta 13w, protector PC incluye: suministro y colocación...

Consideramos que deberían de ser con mayor cantidad de leds, favor de confirmar si serán de 90 leds.

R=Se eliminan los conceptos 270, 280 y 290 en catálogo actualizado, no considerar.

Catálogo de conceptos, Concepto 360, referente a "Suministro e instalación de poste para semáforos tipo cilíndrico con acabado anticorrosivo aplicado a 2 manos con preparación para colocar 2 semáforos peatonales. incluye: materiales, maniobras con grúa hidráulica, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

Favor de indicar la medida del brazo de los postes.

R=Se actualiza información de altura en planos de iluminación. Considerar altura de poste de 2.63 mts.

Catálogo de conceptos, Concepto 390, referente a "Guarnición tipo pecho de paloma, de concreto premezclado en planta dosificadora $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ t.m.a. 3/4", juntas @ 3.00 m, de 35 cm base x 25 cm alto x 10 cm alto (**ver detalle en plano**), acabado integral al colado pulido, incluye: material, cimbrado y descimbrado..."

Indica ver detalle en plano, solicitamos el plano y detalle indicado.

R=Se entrega detalle de cordón en planos.

Catálogo de conceptos, concepto 460.- Fabricación y colocación de protección peatonal tipo bolardo, hecho en obra a base de **tubo cédula 40 de 120 cms de largo y 6" de diámetro**. fabricación de tapa a base de placa de 1/4 cortada y biselada...

En el detalle del plano CTMED-AU-PLAN-01, se indican los bolardos de 0.60 m de altura, Favor de confirmar la altura del bolardo.

R=Se actualiza altura de bolardo. Ver detalle en plano y en concepto de catálogo.

Catálogo de conceptos, concepto 490.- Ampliación de estructura actual de pavimento en zonas de adecuación vial según lo indique el proyecto ejecutivo y el supervisor, incluye: trazo, nivelación, corte con disco, demolición, carga, acarreo, retiro del material fuera de la obra a cualquier distancia. compactación del de piso descubierto mínimo al 92% de su PVSM. suministro y colocación de base hidráulica en capas no mayores a 15cm de espesor compacto, compactada mínimo al 90% de su masa volumétrica seca máxima aplicando un esfuerzo modificado; riego de liga previo al tendido y compactación de la carpeta asfáltica con emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 lts/m². carpeta de concreto asfáltica modificada compactada mínimo al 95% de su densidad Marshall fabricación cumpliendo con los parámetros de textura y fricción establecidos en la Ley para la construcción y rehabilitación de pavimentos del estado de Nuevo León vigente (capítulo tercero, artículos del 21 al 25) para vialidad nivel 3 de acuerdo al Art. 21, con un coeficiente de resistencia al deslizamiento CDR de 0.61 mínimo; mezcla elaborada en planta con cemento asfáltico modificado (PG 76-22) con polímeros tipo SBS que garantice una estabilidad de 1,200 kg, flujo de entre 2 a 3.5 mm. relación de vacíos entre 3% y 5% con material 100% producto de trituración cuya fracción gruesa sea material granítico, cumpliendo con los parámetros de calidad citados en la sección séptima del capítulo cuarto de la ley para la construcción y rehabilitación de pavimentos del estado (Artículos 69 al 77). La carpeta terminada deberá quedar al mismo nivel del pavimento adyacente. incluye también: suministro de materiales, acarreos; maquinaria, herramienta, equipo, mano de obra, diseño de la mezcla asfáltica, supervisión por parte de profesional responsable certificado y control de calidad por parte de laboratorio certificado conforme a la norma técnica NTEPNL-03-C capítulo 01-"Certificación de laboratorios" y 02-"Certificación de profesional responsable" de la Ley para la construcción y rehabilitación de pavimentos del estado de Nuevo León, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

En este concepto no se indica: el espesor de la carpeta asfáltica, el corte en caja para la base hidráulica ni el riego de impregnación, favor de complementar los alcances del concepto y el espesor de la carpeta asfáltica.

R=Se complementa información de concepto en catálogo de conceptos. **"DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA, SONDEO PARA OBTENCIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL PAVIMENTO, Y VALIDACIÓN DE LA MISMA POR PARTE DEL**

**PROFESIONAL RESPONSABLE, SUPERVISIÓN POR PARTE DE UN
SEGUNDO PROFESIONAL RESPONSABLE CERTIFICADO Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO
CERTIFICADO"**

Catálogo de conceptos, Concepto 520, referente a "Poste para alumbrado público vial y peatonal (ILU-003) serie Calzada Modelo TSCP/750 de la marca Fiamma o equivalente en calidad especificaciones y precio previa autorización de la supervisión, seccionado en acero telescópico con fuste de 6.625" de diámetro en 1 metro de largo, **un tramo de tubo de 4.5" de diámetro en 6 metros de largo**, un tramo de 3.5" de diámetro en 0.50 metros, con brazos tubulares modelo Stick de 0.70 mts de largo y 1.9" de diámetro. acabado con recubrimiento en pintura en polvo de resinas poliéster color gris Oxford mate texturizado preparado para recibir luminaria vial...

De acuerdo a lo indicado en el plano CTMED-ALP-PLAN-01, hay diferencia en la altura del poste y en la longitud de los brazos entre el texto y el detalle alzado del poste, para el tramo de tubo de 4.5" de diámetro se indican 8 mts. de altura contra los 6 indicados en el concepto, por lo que la altura total del poste es 9.50 mts., para los brazos tubulares modelo Stick de 1.9" de diámetro se indican un brazo de 0.70 mts. y el otro de 1.50 mts. de largo, favor de confirmar la altura del poste y la longitud de los brazos.

R=Se actualiza información en plano de iluminación.

Catálogo de conceptos, Concepto 520, referente a Poste para alumbrado público vial y peatonal (ILU-003) serie calzada modelo TSCP/750 de la marca Fiamma o equivalente en calidad especificaciones y precio previa autorización de la supervisión, seccionado en acero telescópico con fuste de 6.625" de diámetro en 1 metro de largo, un tramo de tubo de 4.5" de diámetro en 6 metros de largo, un tramo de 3.5" de diámetro en 0.50 metros, con brazos tubulares modelo Stick de 0.70 mts de largo y 1.9" de diámetro. acabado con recubrimiento en pintura en polvo de resinas poliéster color gris Oxford mate texturizado preparado para recibir luminaria vial a 8.00 metros de altura, y luminaria peatonal a 4.00 metros de altura. cimentación para luminaria: base para recibir poste luminaria de 0.70x0.70 cm, corona 0.48 x 0.48 cm, altura 0.60 cm, dado de concreto $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ con armado 8 varillas #3 y estribos #3 @20 cms. placa base de 10" x 10" x 1/2" de espesor con distancia entre barrenos de 7 1/2". anclas de acero cold roll de 3/4" con cuerda y tuerca para sujeción de placa. poliducto flexible de 2" diám. cimentación y **registro para luminaria: cama de grava de 3/4" al fondo de registro eléctrico, 10 cm de espesor. tapa para registro eléctrico de 40 x 40 cm. concreto negro con agregados de granzón acabado buzardeado manual.** incluye: material...

Solicitamos se indiquen las dimensiones y especificaciones de los registros y confirmar si el acabado para la tapa será concreto negro con agregados de granzón.

R=Se complementa información en catálogo de conceptos.

Catálogo de conceptos, partida ILUMINACIÓN.

En esta partida se contempla los conceptos 531, 541 y 551 para cableado de cobre THW-LS, y no se contempla la canalización, ¿ya existe la canalización ó qué procede?

R=Se actualiza información referente a canalizaciones en catálogo de conceptos actualizado.

Catálogo de conceptos, Concepto 510, referente a "Junta de expansión entre losas tipo Wabo inverseal marca Acme o similar incluye: suministro y colocación, cortes con disco, concreto para acabado, aditivo epóxico para colocar la junta, herramienta, equipo, maniobras y acarreo, materiales y mano de obra. señalización preventiva, informativa y restrictiva del área de trabajo, equipo y herramienta necesarios para la correcta ejecución del trabajo, así como la limpieza parcial y total del área y del mobiliario al final de esta actividad. P.U.O.T. y todo lo necesario para su correcta ejecución.

En el plano CTMED-AL-PLAN-03, se indica el detalle típico de junta de expansión entre losa de acceso y losa puente, con un ancho de junta de .20, favor de confirmar el ancho de la junta.

R=Variable, se verificará en obra. Considerar promedio de 20 cms.

4.- La empresa **KABATAS, S.A. DE C.V.** presentó las siguientes preguntas:

Respecto al concepto de reubicación de semáforos, a favor de especificar el lugar del retiro y donde se realizará la reubicación.

R=Se entrega plano de reubicación de semáforos.

Respecto de los conceptos de suministro y aplicación de pintura termoplastica favor de especificar la superficie de aplicación, concreto hidraulico, asfalto, etc.

R=Aplicación de pintura termoplástica en superficie de carpeta asfáltica.



De los conceptos: lampara Led para semaforo vial de 300mm color verde, marca Signasem modelo SLV300 o equivalente en calidad, especificaciones, previa autorización de la supervisión, intensidad de led hasta 720cd, angulo de visión i-d 60°, abajo arriba 30°, cantidad de led 90pzas, voltaje ac85 - 265v, consumo hasta 13w, protector pc. ¿ Por que especificar esta marca, si cuenta con muy poca cantidad de leds?

R=Se elimina este concepto del catálogo de conceptos actualizado.

Del concepto: suministro e instalación de poste para semaforos tipo cilindrico con acabado anticorrosivo aplicado a 2 manos con preparación para colocar 2 semaforos peatonales. incluye: materiales, maniobras con grua hidraulica, mano de obra, herramienta, equipo necesario... Favor de mencionar la medida del brazo de los postes.

R=Se actualiza información de altura en planos de iluminación. Considerar altura de poste de 2.63 mts.

5.- La empresa **STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** presentó las siguientes preguntas:

Si debemos meter los requisitos de la convocatoria nuevamente en el concurso.

R=No.

Las partidas que están en cero se cancelan o se dará otro catálogo?

R=Se actualiza la información de partidas en catálogo de conceptos a entregar.

Favor de aclarar si se requiere acreditar la experiencia "Mínima de 5 años en obras de vialidad que incluyan trabajos de albañilería, alumbrado, pavimentación, semaforización, señalización horizontal y vertical y arborización"


R=Se deberá acreditar: "Mínima de 5 años en obras de vialidad, como pavimentos y obras similares

6.- La empresa **COTELSA, S.A. DE C.V.** presentó las siguientes preguntas:

En el concepto No. 490 el cual dice: AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ACTUAL DE PAVIMENTO EN ZONAS DE ADECUACIÓN VIAL SEGÚN LO INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO Y EL SUPERVISOR, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN, CARGA, ACARREO, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER DISTANCIA. COMPACTACIÓN DEL DE PISO DESCUBIERTO MÍNIMO AL 92% DE SU PVS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRAULICA EN CAPAS NO MAYORES A 15CM DE ESPESOR COMPACTO, COMPACTADA MÍNIMO AL 90% DE SU MASA VOLUMÉTRICA SECA MÁXIMA APLICANDO UN ESFUERZO MODIFICADO; RIEGO DE LIGA PREVIO AL TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.5 LTS/M2. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICA MODIFICADA COMPACTADA MÍNIMO AL 95% DE SU DENSIDAD MARSHALL. CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE TEXTURA Y FRICCIÓN ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON VIGENTE (CAPITULO TERCERO, ARTÍCULOS DEL 21 AL 25) PARA VIALIDAD NIVEL 3 DE ACEURDO AL ART. 21, CON UN COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CDR DE 0.61 MINIMO; MEZCLA ELABORADA EN PLANTA CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO (PG 76-22) CON POLIMEROS TIPO SBS QUE GARANTICE UNA ESTABILIDAD DE 1,200 KG, FLUJO DE ENTRE 2 A 3.5 MM. RELACIÓN DE VACÍOS ENTRE 3% Y 5% CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACIÓN CUYA FRACCIÓN GRUESA SEA MATERIAL GRANÍTICO, CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD CITADOS EN LA SECCIÓN SÉPTIMA DEL CAPÍTULO CUARTO DE LA LEY PARA LA CONTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO (ARTÍCULOS 69 AL 77). LA CARPETA TERMINADA DEBERÁ QUEDAR AL MISMO NIVEL DEL PAVIMENTO ADYACENTE. INCLUYE TAMBIÉN: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS; MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA, SUPERVISIÓN POR PARTE DE PROFESIONAL RESPONSABLE CERTIFICADO Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA TÉCNICA NTEPNL-03-C CAPÍTULO 01-"CERTIFICACIÓN DE LABORATORIOS" Y 02-"CERTIFICACIÓN DE PROFESIONAL RESPONSABLE" DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Favor de proporcionar los espesores de la estructura del pavimento a trabajar, así como el diseño de pavimentos.

R=Se complementa información de concepto en catálogo de conceptos. "DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA, SONDEO PARA OBTENCIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL PAVIMENTO, Y VALIDACIÓN DE LA MISMA POR PARTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE, SUPERVISIÓN POR PARTE DE UN SEGUNDO PROFESIONAL RESPONSABLE CERTIFICADO Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LABORATORIO CERTIFICADO.



POR LA DEPENDENCIA


LIC. RAYMUNDO RODRÍGUEZ DIEGO
DIRECTOR DE LICITACIONES


LIC. JOSÉ LIONEL SANTA ANNA CARCINI
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS


LIC. FRANCISCO JAVIER SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS


ARQ. RICARDO GARZA GUERRA
POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS


ARQ. DIANA LUISA MARTÍNEZ RIVERA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

"Esta Contraloría suscribe en la presente acta en calidad de testigo exclusivamente, sin embargo esto no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra Pública para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública."


ING. MARTÍN GARCÍA SILVA
SUPERVISIÓN

POR LOS CONCURSANTES
(NOMBRE Y FIRMA)


COTELSA, S.A. DE C.V.




DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V.



KABATAS, S.A. DE C.V.



STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


Ing. Miguel A. Limón

VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.



FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.







**MOVILIDAD Y
PLANEACIÓN URBANA**

GABINETE DE GENERACIÓN
DE RIQUEZA SOSTENIBLE

**Segunda Junta de Aclaraciones
Licitación Pública Nacional
No. SMPU-LP-002/2022**

CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. DE C.V.

DESARROLLO OBRAS Y SERVICIOS CHAPA, S.A. DE C.V.

URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.

