



DIRECCIÓN DE LICITACIONES
LICITACIÓN No. **SMPU-LP-039/2022**

RELATIVO A: **Construcción de Guardería, Col. Real de Palmas, General Zuazua, N.L.**

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Minuta que se formula siendo las **14:00** horas del día 27 de julio de 2022, relativa a la Junta de Aclaraciones convocada por **LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA** en relación con LA LICITACIÓN cuyos datos aparecen al proemio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 párrafo cuarto de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y las BASES DE CONCURSO; se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones sito en la planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, con la intervención de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias en la preparación de las proposiciones del concurso en cuestión y que forma parte integrante del mismo, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

ACLARACIONES EFECTUADAS POR LA DEPENDENCIA

1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 33 Bis del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, la convocante no podrá contratar con las personas que tengan a su cargo créditos fiscales firmes, determinados, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por en dicho Código Fiscal; con personas que no se encuentren inscritos en el Registro Estatal o Federal de Contribuyentes, según se trate de impuestos estatales o federales, respectivamente; o con aquellas personas que habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentado.

En virtud de lo cual se les recuerda que deben tramitar las constancias de encontrarse al corriente en el pago de sus impuestos a que se refiere el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, de estar al corriente en sus aportaciones y pagos al IMSS y lo enteros que le corresponda al INFONAVIT, así como hacer los pagos que correspondan a la Hacienda del Estado de Nuevo León, toda vez que previo a la firma del contrato con la persona o personas que resulten con adjudicación favorable deberán presentarlos a esta Secretaría como condición para poder formalizar el mismo, de no hacerlo se considerará que por causa imputable al concursante no se ha sido posible formalizar la relación contractual correspondiente, por lo que la dependencia procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la proposición y lo hará del conocimiento de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para los efectos de que determine si procede imponer la restricción de sus derechos como concursante y contratista en futuros procedimientos de adjudicación.

2.- Los licitantes deberán de considerar en la integración de su propuesta dentro de sus indirectos la energía eléctrica para la ejecución de los trabajos, toda vez que LA DEPENDENCIA en ningún caso proporcionará esto insumo.

3.- Así mismo, los licitantes deberán de considerar dentro de sus indirectos el equipo necesario e indispensable de seguridad para todos y cada uno de los trabajadores para el desarrollo de la obra convocada; también el lugar en donde resguardarán la maquinaria y equipo para el desarrollo de dichos trabajos.

4.- Igualmente, se les recuerda a los licitantes que dentro de sus indirectos deben considerar un seguro de responsabilidad civil por \$1'000,000.00 M.N., mínimo.

5.- En éste acto se les hace entrega de un archivo electrónico que contiene planos, catálogo de conceptos actualizado e identificado como Junta y datado el día 27 de Julio de 2022, documentos que deberán emplear para preparar, integrar y presentar su proposición, ya que en caso contrario su proposición será desechada o rechazada.

6.- Así mismo en éste acto se les hace entrega a los licitantes de un documento que contiene las Medidas de Prevención de COVID-19 para la actividad laboral durante la ejecución de los trabajos, lo cual deberán de considerar al momento de la elaboración de su propuesta.





PREGUNTAS DE LOS LICITANTES Y SUS RESPUESTAS

1.- La empresa **HECTOR JESÚS BUENDÍA MORENO** presentó las siguientes preguntas:

¿Los conceptos que presenten volumen o cantidad 0 (cero) se presentará análisis de precio unitario?

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO

Se requieren los planos correspondientes a la cimentación, estructura, herrería en rejas y subestación eléctrica.

R= SE ENTREGA JUEGO DE PLANOS

En la elaboración de los análisis de precios unitarios, ¿qué indicador del catálogo se tomará en cuenta para referenciarlos, el número consecutivo o el número de concepto? Ya que si es por número de concepto no están identificados el 100% de los conceptos del catálogo.

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO

En el concepto con número consecutivo 1030, especificar cuál será la capacidad del tanque a instalar ya que hace referencia a capacidad de 10,000 lts y 25,000 lts y si es standard o reforzado.

R= 15,000 LTS

Se requiere la ficha técnica del sistema de bombeo correspondiente al concepto con número consecutivo 1000.

R= SE ENTREGAN FICHAS TÉCNICAS

2.- La empresa **VÍAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.** presentó las siguientes preguntas:

1.- Catálogo de conceptos, En el archivo de Excel, hay conceptos como: 80, 90, 110, 130, 140 y 150, que traen 3 decimales, el tercer decimal viene oculto.

¿En nuestro presupuesto se deben de considerar los 3 decimales?

R= DOS DECIMALES, SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO

2.- Catálogo de conceptos, Hay algunos conceptos que no traen cantidad, como los siguientes: 280, 2420 y 2540, 2630 y 2640.

¿Qué procede?

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO

3.- Catálogo de conceptos, Los siguientes conceptos: 1000, 1010 y 1030 en Unidad indica UN.

¿Favor de confirmar la unidad?

R= LA UNIDAD ES PIEZA, SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO

4.- Catálogo de conceptos, Concepto 230, referente a "Firme de 12cm de espesor, **concreto hecho en obra** de $F'c=250$ k/cm², tamaño máximo de agregado de 19 mm, reforzado con malla electrosoldada 6x6- 4/4, acabado definido por la Dirección de obra. incluye: afine de material descubierto y compactado al 95% de su P.V.S.M..."

Indica concreto hecho en obra, por el volumen indicado, ¿Podríamos considerar concreto premezclado?

R= CONCRETO PREMEZCLADO

5.- Catálogo de conceptos Concepto 230, referente a "Firme de 12cm de espesor, concreto hecho en obra de $F'c=250$ k/cm², tamaño máximo de agregado de 19 mm, reforzado con malla electrosoldada 6x6- 4/4, **acabado definido por la Dirección de obra**. incluye: afine de material descubierto y compactado al 95% de su P.V.S.M..."

Indica acabado definido por la Dirección de obra, solicitamos se indique el acabado a considerar.

R= FLOTADO, SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO

6.- Concepto 240, referente a "Firme de 15 cm de espesor, **concreto hecho en obra** de $F'c=250$ k/cm², tamaño máximo de agregado de 19 mm, reforzado con malla electrosoldada 6x6- 4/4, acabado pulido. incluye: afine de material descubierto y compactado al 95% de su P.V.S.M..."

Indica concreto hecho en obra, ¿Podríamos considerar concreto premezclado?

R= PREMEZCLADO, SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO

7.- Catálogo de conceptos, Conceptos 410 al 470, indica tubo de CPVC (diferentes diámetros) y dice que incluye suministro e instalación de **anclajes y soportaría**, atraques, tornillería, acarreo, materiales...

La tubería va por zanja, ¿A qué se refiere con anclajes y soportaría?



**R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO, SOLO LLEVA
SOPORTERIA EN LA TUBERIA DE 3" EN CUARTO DE MAQUINAS.**

8.- Catálogo de conceptos, Conceptos 410 al 470, indica tubo de CPVC (diferentes diámetros) y dice que incluye suministro e instalación de anclajes y soportería, **atraques**, tornillería, acarreo, materiales...

Solicitamos el detalle de los atraques.

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO, NO LLEVAN ATRAQUES

9.- Catálogo de conceptos, Concepto 1030, referente a "Suministro e instalación de tanque vertical de polietileno de alta densidad de 10,000 lts. tanque vertical para almacenamiento de agua fría. incluye: registro pasa-hombre de 18". dimensiones: **capacidad: 25,000 lts diámetro: 3.00 mts tapa: 18" long. p/recta 3.10 mts.** suministro e instalación, suministro e instalación de anclaje y soportes, acarreo, herramienta, equipo y mano de obra, supervisión y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en marcha."

Se indica tanque vertical de 10,000 lts. y capacidad de 25,000 lts. Diámetro: 3.00..., favor de definir la capacidad a considerar.

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO, EL TANQUE ES DE 15000 LTS

10.- Catálogo de conceptos, Concepto 1350, referente a "A- Baño de artesa de 1.50 mts. de ancho x 0.70 mts de profundidad x una altura de 0.80 mts a 0.95 mts. (a elegir) marca Memosa Modelo MSA- C04A01 o equivalente en calidad, especificaciones y precio, con previa autorización de la supervisión, a base de cubierta, tarja, charola desmontable y faldón, de acero inoxidable 304 cal. 18. incluye: suministro de material, colocación, accesorios, **llave de agua fría, llave de agua caliente, regadera de teléfono, cespól, canasta con contracanasta**, colchoneta de vinil color según muestra, estructura de soporte o gabinete en acero al carbón cal. 20 con un entrepaño de acero al carbón cal. 20, 4 patas de perfil de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 18 en acabado con pintura electrostática..."

Indica llave de agua fría, llave de agua caliente, regadera de teléfono, cespól, canasta con contracanasta, solicitamos las especificaciones ó modelos de las llaves, cespól canasta y contracanasta, solicitamos la especificación de las llaves, cespól, canasta y contracanasta.

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO

11.- Catálogo de conceptos, Conceptos 1480, 1490 y 1500, referente a "Cubierta de granito Itaunas **color según ver muestra** o equivalente en calidad, especificaciones y precio, con previa autorización de la Supervisión dejando huecos para recibir lavabo de sobrepone y llaves. incluye: suministro de materiales, flete..."

Solicitamos nos indiquen el color de las cubiertas.

R= SE ENTREGAN ARCHIVOS DE FICHAS

12.- Catálogo de conceptos, Concepto 1610, referente a "Suministro e instalación de tablero de 42 polos No. de referencia NQ442LC1 con interruptor principal 3x300a marca Square D o equivalente en calidad, especificaciones y precio..."

De acuerdo al catálogo del fabricante, el tablero NQ442LC1 es un Tablero con zapatas principales de 225 A, 3F, 4H, no corresponde al tablero indicado, ¿Qué procede?

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO CON NUMERO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE

13.- Catálogo de conceptos, Concepto 1680, referente a "Suministro e instalación de tablero de 30 polos No. de referencia NQ430LC1 con interruptor principal 3x150a marca Square D o equivalente en calidad, especificaciones y precio..."

De acuerdo al catálogo del fabricante, el tablero NQ430LC1 es un Tablero con zapatas principales de 100 A, 3F, 4H, no corresponde al tablero indicado, ¿Qué procede?

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO CON NUMERO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE

14.- Catálogo de conceptos, Concepto 1620, referente a "Suministro e instalación de interruptor termomagnético 1x15A No. de referencia QO120 marca Square d o equivalente en calidad, especificaciones y precio..."

Hay contradicción en el catálogo del interruptor, ¿se considera de 1X15A ó de 1x20A?

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO CON NUMERO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE

15.- Catálogo de conceptos, Concepto 1630, referente a "Suministro e instalación de interruptor termomagnético 3x20A No. de referencia QO220 marca Square d o equivalente en calidad, especificaciones y precio..."

Hay contradicción en el catálogo del interruptor, ¿se considera de 3x20A ó de 2x20A?

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO CON NUMERO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE

16.- Catálogo de conceptos, Concepto 1640, referente a "Suministro e instalación de interruptor termomagnético 3x150A No. de referencia QO350 marca Square d o equivalente en calidad, especificaciones y precio..."

Hay contradicción en el catálogo del interruptor, ¿se considera de 3x150A ó de 3x50A?

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO CON NUMERO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE

17.- Catálogo de conceptos, Concepto 1690, referente a "Suministro e instalación de interruptor termomagnético 1x20A No. de referencia QO220 marca Square d o equivalente en calidad, especificaciones y precio..."

Hay contradicción en el catálogo del interruptor, ¿se considera de 1x20A ó de 2x20A?

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO CON NUMERO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE



18.- Catálogo de conceptos, Concepto 1700, referente a "Suministro e instalación de interruptor termomagnético 2x15A No. de referencia QO350 marca Square d o equivalente en calidad, especificaciones y precio..."

Hay contradicción en el catálogo del interruptor, ¿se considera de 2x15A ó de 3x50A?

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO CON NUMERO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE

19.- Catálogo de conceptos, Concepto 1710, referente a "Suministro e instalación de interruptor termomagnético 1x40A No. de referencia QO220 marca Square d o equivalente en calidad, especificaciones y precio..."

Hay contradicción en el catálogo del interruptor, ¿se considera de 1x40A ó de 2x20A?

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO CON NUMERO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE

20.- Catálogo de conceptos, concepto 2130, 2140 y 2150.- Referentes a Salidas para: Contactos, Luminarias y Apagadores. Solicitamos los planos de las instalaciones eléctricas para poder cuantificar los materiales a utilizar

R= SE ENTREGA JUEGO DE PLANOS

21.- Catálogo de conceptos, concepto 2130, referente a "Suministro e instalación de salida eléctrica para equipo minisplit 220 v., con cajas tipo FS con tapa ciega, conector para uso rudo, canalización y cableado 2f cal 10, incluye: material, fijación, colgantes, conectores, conexión, consumibles y herramientas necesarias para su correcta ejecución. Contacto 220 V., con caja para empotrar 4 x 2..."

Solicitamos el plano correspondiente a este concepto.

R= SE ENTREGA JUEGO DE PLANOS

22.- Catálogo de conceptos, concepto 2250.- Salidas en muros para nodos de voz y datos en áreas de proyecto. incluye: suministro de materiales, caja chالupa de 2" x 4" de lámina galvanizada marca Femsa o similar pared gruesa, tapa marca Btcino o similar color según muestra, canalización, guiado, cableado, acarreo, colocación, equipo, herramienta, encintado, desperdicios, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Solicitamos el plano de las salidas de Voz y datos.

R= SE ENTREGA JUEGO DE PLANOS

23.- Catálogo de conceptos, Conceptos 2300 al 2370, no indican unidad ni cantidad, entendemos que son parte del concepto que les antecede, referente a "Kit inalámbrico marca Honeywell modelo fire-lite Swift para detección y notificación de incendio. Incluye suministro de material, accesorios, instalación por personal capacitado, herramienta, pruebas, equipo en cualquier altura y cualquier nivel, todo lo necesario para su correcta ejecución y mano de obra. (ver plano para su ubicación).

Favor de indicar qué procede.

R= SI SON PARTE DEL KIT

24.- Catálogo de conceptos, Partida de cancelería, Conceptos 2430 al 2530, Se indica perfil de aluminio de 3" marca Cuprum color blanco..."

En planos se indica aluminio color negro, ¿qué color debe de considerarse?

R= COLOR NEGRO

25.- Catálogo de conceptos, Concepto 2430.- Cancel de 7.52 mts. x 2.60 mts. de altura con vinado fijo-puerta batiente doble en aluminio de 3" marca Cuprum color blanco, con cristal templado de 10 mm de espesor o equivalente en calidad y especificaciones, con previa autorización de la supervisión. incluye: suministro de material, flete, maniobras, colocación, herrajes, elementos de fijación, tornillería de acero inoxidable, sellado perimetral de juntas, ajustes, accesorios, pivote hidráulico con sistema de cierre suave mod. VTR- 11 marca Jako y jaladera tipo h color negro con cerradura para cristal en acero inoxidable 304 modelo CHCP201 marca Jako, o equivalente, herramienta, equipo a cualquier altura y nivel, mano de obra con personal especializado para los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. (cancel tipo C-01) (ver detalle en planos) (verificar medidas en obra)

Indica "Cancel de 7.52 mts. x 2.60 mts. de altura...", en planos ZUA-CAN-01 y ZUA-CAN-02 se indica de 6.51x2.60 mts., ¿qué procede?

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO, 6.21X2.60 MTS

26.- Catálogo de conceptos, Concepto 2440.- Cancel de 4.81 mts. x 2.60 mts. de altura con vinado fijo-puerta sencilla batiente, en aluminio de 3" marca Cuprum color blanco, con cristal templado de 10 mm de espesor o equivalente en calidad y especificaciones, con previa autorización de la supervisión. incluye: suministro de material, flete, maniobras, colocación, herrajes, elementos de fijación, tornillería de acero inoxidable, sellado perimetral de juntas, ajustes, accesorios, jaladera manzanillo marca Herralum tubular de 1 1/4" de diámetro, con largo total de 35 cms de centro a centro,, cerradura para puerta de vidrio marca Bruken de 9.3 x 13 x 4 cms. o similar, herramienta, equipo a cualquier altura y nivel, mano de obra con personal especializado para los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.(cancel tipo C-02) (ver detalle en planos) (verificar medidas en obra)

Indica "Cancel de 4.81 mts. x 2.60 mts. de altura...", en planos ZUA-CAN-01 y ZUA-CAN-02 se indica un cancel tipo C-02 pero de 2.00x1.00 mts. y en el catálogo no está ¿qué procede?

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO, 2.00X1.00MTS



27.- Catálogo de conceptos, Concepto 2450.- Cancel fijo curvo de 8.72 mts.

x 1.90 mts. de altura en aluminio de 3" marca Cuprum color blanco con cristal templado de 10 mm de espesor equivalente en calidad, especificaciones y precio con previa autorización de la supervisión. incluye: suministro de material, flete, maniobras, colocación, herrajes, elementos de fijación, tornillería de acero inoxidable, sellado perimetral de juntas, ajustes, accesorios o equivalente, herramienta, equipo a cualquier altura y nivel, mano de obra con personal especializado para los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. (cancel tipo C-04) (ver detalle en planos) (verificar medidas en obra)

Indica "Cancel fijo curvo de 8.72 mts. x 1.90 mts. de altura...", en planos ZUA-CAN-01 y ZUA-CAN-04 se indica un cancel curvo, el CANCEL TIPO C-04, pero de 9.34x1.90 mts. ¿qué procede?

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO, 0.40 X 2.40MTS

28.- Catálogo de conceptos, Concepto 2460.- Cancel fijo de 7.07 mts. x 1.90 mts. de altura en aluminio de 3" marca Cuprum color blanco, con cristal templado de 10 mm de espesor o equivalente en calidad y especificaciones, con previa autorización de la supervisión. incluye: suministro de material, flete, maniobras, colocación, herrajes, elementos de fijación, tornillería de acero inoxidable, sellado perimetral de juntas, ajustes, accesorios o equivalente, herramienta, equipo a cualquier altura y nivel, mano de obra con personal especializado para los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. (cancel tipo C-05) (ver detalle en planos) (verificar medidas en obra)

Indica "Cancel fijo de 7.07 mts. x 1.90 mts. de altura...", en planos ZUA-CAN-01 y ZUA-CAN-03, este cancel corresponde al CANCEL TIPO C-09 ¿qué procede?

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO

29.- Catálogo de conceptos, Concepto 2470.- Cancel de 4.67 mts. x 2.60 mts. de altura con vinado fijo lateral de 2.87 mts. x 1.90 mts de altura - puerta doble corrediza en aluminio de 1.80 mts. de ancho x 2.60 mts. de altura (incluye fijo sup. en puerta de 1.80 x 0.40 mts.) de 3" marca Cuprum Alumistar con vidrio templado transparente de 10 mm de espesor o equivalente en calidad y especificaciones, con previa autorización de la supervisión. incluye: suministro de material, flete, maniobras, colocación, herrajes, elementos de fijación, tornillería de acero inoxidable, sellado perimetral de juntas, ajustes, accesorios, sistema antiapertura con broche de embutido que evita abrirse desde exterior, herramienta, equipo a cualquier altura y nivel, mano de obra con personal especializado para los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. (cancel tipo c-06) (ver detalle en planos) (verificar medidas en obra)

Indica (CANCEL TIPO C-06) "Cancel fijo de 7.07 mts. x 1.90 mts. de altura...", en planos ZUA-CAN-01 y ZUA-CAN-03, este cancel corresponde al CANCEL TIPO C-08, ¿qué procede?

R= SE ELIMINA CONCEPTO

30.- Catálogo de conceptos, Concepto 2480.- Ventana oscilobatiente hacia el interior de 0.40 mts. x 0.40 mts. de altura de aluminio de 3" marca Cuprum color blanco, con vidrio satinado de 6 mm o equivalente en calidad, especificaciones y precio, con previa autorización de la supervisión. incluye: suministro de material, flete, maniobras, colocación, herrajes, elementos de fijación, tornillería de acero inoxidable, sellado perimetral de juntas, ajustes, accesorios, broche central, mosquitero desmontable, herramienta, equipo a cualquier altura y nivel, mano de obra con personal especializado para los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ventana tipo c-07) (ver detalle en planos) (verificar medidas en obra)

Indica (CANCEL TIPO C-07) "ventana oscilobatiente hacia el interior de 0.40 mts. x 0.40 mts. de altura...", en planos ZUA-CAN-01 y ZUA-CAN-02, este cancel corresponde al CANCEL TIPO C-03, se indica Aluminio de 3" y en Plano se indica Perfil de 1 1/2", ¿qué procede?

R= SE ELIMINA CONCEPTO

31.- Catálogo de conceptos, Concepto 2490.- Cancel fijo de 0.40 mts. x 2.40 mts. de altura de aluminio de 3" marca Cuprum línea Alumipro color blanco, con vidrio templado de 10 mm de espesor o equivalente en calidad, especificaciones con previa autorización de la supervisión. incluye: suministro de material, flete, maniobras, colocación, herrajes, elementos de fijación, tornillería de acero inoxidable, sellado perimetral de juntas, ajustes, accesorios, herramienta, equipo a cualquier altura y nivel, mano de obra con personal especializado para los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. (cancel tipo c-08) (ver detalle en planos) (verificar medidas en obra)

Indica (CANCEL TIPO C-08) "Cancel fijo de 0.40 mts. x 2.40 mts. de altura...", en planos ZUA-CAN-01 y ZUA-CAN-02, este cancel corresponde al CANCEL TIPO C-04 y se indica Aluminio de 3" y vidrio templado de 10 mm y en plano indica perfil de 1 1/2" y cristal de 6 Vs. Templado de 10, ¿qué procede?

R= SE ELIMINA CONCEPTO

32.- Catálogo de conceptos, Concepto 2500.- Cancel de 5.60 mts. x 0.40 mts. de altura con vinado, fijo - ventana corrediza - fijo, en aluminio de 3" marca Cuprum color blanco, con vidrio templado de 10 mm de espesor o equivalente en calidad y especificaciones, con previa autorización de la supervisión. incluye: suministro de material, flete, maniobras, colocación, herrajes, elementos de fijación, tornillería de acero inoxidable, sellado perimetral de juntas, ajustes, accesorios, herramienta, equipo a cualquier altura y nivel, mano de obra con personal especializado para los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. (cancel tipo C-09) (ver detalle en planos) (verificar medidas en obra)

Indica (CANCEL TIPO C-09) "Cancel de 5.60 mts. x 0.40 mts. de altura convinado, fijo - ventana corrediza - fijo...", en planos ZUA-CAN-01 y ZUA-CAN-02, este cancel corresponde al CANCEL TIPO C-05 y se indica: aluminio de 3" y vidrio templado de 10 mm y en Plano se indica Aluminio de 2" y vidrio de 6 mm, ¿qué procede?

R= SE ELIMINA CONCEPTO

33.- Catálogo de conceptos, Concepto 2510.- Ventana corrediza de 0.80 mts. x 0.40 mts. de altura, en perfil de aluminio de 3" marca Cuprum línea alumipro color blanco, con vidrio sencillo transparente de 6 mm de espesor o equivalente en calidad y especificaciones, con previa autorización de la supervisión. incluye: suministro de material, flete, maniobras, colocación, herrajes, elementos de fijación, tornillería de acero inoxidable, sellado perimetral de juntas, ajustes, accesorios, mosquitero desmontable, herramienta, equipo a cualquier altura y nivel, mano de obra con personal especializado para los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. (cancel tipo C-10) (ver detalle en planos) (verificar medidas en obra)

Indica (CANCEL TIPO C-10) "Ventana corrediza de 0.80 mts. x 0.40 mts. de altura...", en planos ZUA-CAN-01 y ZUA-CAN-02, este cancel corresponde al CANCEL TIPO C-06 y se indica: aluminio de 3" y Vidrio TEMPLADO DE 10 MM y en Plano se indica perfil esbelto de 1 1/2" y vidrio de 6 mm, ¿qué procede?

R= SE ELIMINA CONCEPTO

34.- Catálogo de conceptos, Concepto 2520.- Ventana corrediza, de 1.20 mts. x 0.90 mts. de altura en aluminio de 3" marca Cuprum línea alumipro color blanco, con vidrio sencillo transparente de 6 mm de espesor o equivalente en calidad y especificaciones, con previa autorización de la supervisión. incluye: suministro de material, flete, maniobras, colocación, mosquitero desmontable, herrajes, elementos de fijación, tornillería de acero inoxidable, sellado perimetral de juntas, ajustes, accesorios, mosquitero desmontable, herramienta, equipo a cualquier altura y nivel, mano de obra con personal especializado para los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. (cancel tipo c-11) (ver detalle en planos) (verificar medidas en obra)

Indica (CANCEL TIPO C-11) "Ventana corrediza, de 1.20 mts. x 0.90 mts. de altura...", en planos ZUA-CAN-01 y ZUA-CAN-03, este cancel corresponde al CANCEL TIPO C-07 y se indica: aluminio de 3" y Vidrio templado de 10 mm y en Plano se indica perfil esbelto de 1 1/2" y vidrio de 6 mm, ¿qué procede?

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO

35.- Catálogo de conceptos, Concepto 2530.- Puerta plegable apilable de 6 hojas en claro de 5.66 mts. x 2.60 mts. de altura de perfil de aluminio de 3" marca Cuprum color blanco, con vidrio templado de 10 mm de espesor o equivalente en calidad y especificaciones, con previa autorización de la supervisión. incluye: suministro de material, flete, maniobras, colocación, herrajes, elementos de fijación, tornillería de acero inoxidable, sellado perimetral de juntas, ajustes, accesorios, herramienta, equipo a cualquier altura y nivel, mano de obra con personal especializado para los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. (cancel tipo c-12) (ver detalle en planos) (verificar medidas en obra)

Indica (CANCEL TIPO C-12) "Puerta plegable apilable de 6 hojas en claro de 5.66 mts. x 2.60 mts. de altura...", en planos ZUA-CAN-01 y ZUA-CAN-04, se indica este cancel de 6.00x2.60 mts., ¿qué procede?

R= SE ENTREGA CATALOGO ACTUALIZADO

36.- Catálogo de conceptos, partida de MUEBLES, Conceptos del 2550 al 2620.- Se indican los muebles D-1 al D-8, con diversas medidas.

Las dimensiones indicadas en catálogo no corresponden con las indicadas en los planos, ¿qué procede?

R= SE ELIMINAN CONCEPTOS

37.- Catálogo de conceptos, partida de REJA EXTERIOR, Conceptos del 2650 al 2680.- Se indican Reja exterior de diversas medidas, y se indica Ver detalle en planos.

Solicitamos los planos con los detalles indicados en esta partida.

R= SE ENTREGA JUEGO DE PLANOS

38.- Catálogo de conceptos, concepto 2750.- Plantado de pasto en rollo tipo san Agustín ó similar. Incluye: flete, acarreo, herramienta, equipo y mano de obra.

El concepto no tiene unidad, favor de aclarar.


R= SE ELIMINA CONCEPTO

39.- Catálogo de conceptos, concepto 2760.- Plantado de árbol de encino. incluye: excavación, de 50 x 50 cms. sacando el producto de esta, siembra de arbusto, tierra mejorada, tierra vegetal, arena y material orgánico en proporciones (50 x 30x 20) riego durante la siembra.

No se indica el suministro del árbol, ¿Será suministrado por la Secretaría, ó qué procede?

R= SE ELIMINA CONCEPTO

40.- Bases, numeral 3.1.1, inciso VIII, se indica "VIII. Para acreditar que el concursante y sus profesionistas responsables de obra cuentan con la **experiencia o capacidad técnica en trabajos de la misma naturaleza y magnitud en: Mínima de 5 años en trabajos de obra civil e instalaciones generales**, deberán presentar: A).- De la empresa: Copia simple de contratos completos con firmas de los involucrados, incluyendo catálogo de conceptos con unidades de medida,



cantidades de trabajo, precios unitarios o alizados e importes y Acta de inspección física de terminación de trabajos o acta de entrega-recepción de los mismos contratos, también debidamente firmados por los participantes en ellas, así como los datos de los contratantes para su verificación y B).- De los Profesionistas Responsables de Obra: Currículo."

Si presentamos 32 meses de experiencia con 5 contratos de la misma magnitud, ¿Nos consideran sin experiencia?

R= LA EXPERIENCIA DEBEN SER CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 5 AÑOS, ES DECIR, CONTRATOS U OBRAS TERMINADAS ANTES DE JULIO DEL AÑO 2017.

41.- Bases, Si se solicita experiencia de la misma naturaleza y magnitud, y la magnitud de esta obra considera un plazo de ejecución de 126 días, ¿en qué se basan para solicitar experiencia mínima de 5 años ó más de 14 contratos en obras con la misma magnitud en plazo de ejecución, monto y características?

R= PUEDE SER SOLO UN CONTRATO PERO QUE CUMPLA CON LA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES GENERALES, LA MAGNITUD NO ES EL PLAZO DE EJECUCIÓN SINO EL VOLUMEN DE TRABAJO Y EL MONTO DE LA OBRA, POR LO TANTO DEBERÁ INCLUIR OBRAS POR UN VALOR SIMILAR A SU PROPUESTA.

POR LA DEPENDENCIA


LIC. JOSÉ LIONEL SANTA ANNA CARCINI
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS


LIC. FRANCISCO JAVIER SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS


ING. JUAN MANUEL CONTRERAS SALAZAR
POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS


ING. EDGAR RAMÍREZ SANTOS
POR LA DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN


ING. LUIS JESÚS CAVAZOS OVALLE
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL


ARC. MARIO ALBERTO LEAL SALINAS
POR LA SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

POR LOS CONCURSANTES
(NOMBRE Y FIRMA)


HECTOR JESÚS BUENDÍA MORENO.


GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.

"Esta Contraloría suscribe en la presente acta en calidad de testigo exclusivamente, sin embargo esto no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 108 de la Ley de Obra Pública para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública."





**MOVILIDAD Y
PLANEACIÓN URBANA**

GABINETE DE GENERACIÓN
DE RIQUEZA SOSTENIBLE

**Junta de Aclaraciones
Licitación Pública Nacional
No. SMPU-LP-039/2022**

PROYECTOS Y PROCESOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

VÍAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

OSCAR R. F.

