



SUB TOTAL = 1,838 kgs
3.5% descalibre = 67 kgs.
TOTAL = 1,905 kgs

NOTAS Y ESPECIFICACIONES :

- 1.- ACOTACIONES EN MILIMETROS.
- 2.- ACERO ASTM A-36 Y A-50 INDICADO EN LISTA.
- 3.- TORNILLOS ASTM A-325.
- 4.- SOLDADURA E-70.
- 5.- PINTURA ANTICORROSIVA UNA MANO Y UNA DE ACABADO FINAL ALQUIDICO
- 6.- LA SOLDADURA QUE SE DAÑE EN EL TRANSPORTE POR SOLDADURA DE CAMPO DEBERA RESTAURARSE DE INMEDIATO



DEPENDENCIA NORMATIVA



PROYECTO

**GUARDERÍA
GENERAL TERÁN**

NOMENCLATURA

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NB	NIVEL DE BAQUETA
NSLE	NIVEL SUPERIOR DE LOSA DE ENTREPISO
NILE	NIVEL INFERIOR DE LOSA DE ENTREPISO
NSLA	NIVEL SUPERIOR DE LOSA DE AZOTEA
NILA	NIVEL INFERIOR DE LOSA DE AZOTEA
NJ	NIVEL DE JARDÍN
NC	NIVEL DE CALLE
NP	NIVEL DE PRETIL

SIMBOLOGÍA GENERAL



NOTAS GENERALES

- TODAS LAS ACOTACIONES Y NÚMEROS EN METROS.
- LA PLANTA DE ARQUITECTÓNICA DEBE SOBRE TODAS LAS PLANTAS.
- ESTE PLANO DEBEA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE INGENIERÍA Y ELECTRICALMENTE. CUALQUIER DISCREPANCIA DEBEA CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA.
- EL CONTRATISTA REIFICARÁ EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR LAS DIMENSIONES Y NÚMEROS INDICADOS EN ESTE PLANO, DEBENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE HUBIERE.
- EL CONSTRUCTOR DE OBRA DEBEA VERIFICAR CONTINUAMENTE QUE LOS PLANOS ESTÉN ACTUALIZADOS Y ASEGURAR LA CORRECTA COORDINACIÓN CON LAS OTRAS ACTIVIDADES DE LA OBRA.

REV	FECHA	COMENTARIOS
1		

RESPONSABLE DE PROYECTO

DEPENDENCIA NORMATIVA

CLAVE

GGT-
EST-07

NOMBRE DE PLANO

PLANO ESTRUCTURAL

LOSA DE ENTREPISO

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.



MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA
GABINETE DE GENERACIÓN DE RIQUEZA SOSTENIBLE

LOSA ESTRUCTURAL DE TECHO

ESCALA 1:125