

CENTRO DE TRANSFERENCIA APODACA
PLANTA RASANTES SECCION 03 (CAMELLON)
ESCALA 1:500

The drawing illustrates the sewerage system layout for the Centro de Transferencia Apodaca, specifically Section 03 (Camellon). Key features include:

- Troncal (Main Line):** The primary sewerage line running diagonally across the plan, with stationing ranging from 0+000.00 to 0+140.00.
- Alimentadora (Branch Line):** A branch line connecting to the main line, with stationing from 0+000.00 to 0+050.00.
- Area Verde (Green Area):** Designated areas for vegetation, located along the main line and near the branch line.
- Existing Infrastructure:** Labels for Banamex, Porfirio Diaz, and Camellon are present, indicating the location of the system relative to existing urban infrastructure.
- Stationing and Elevation:** The drawing includes detailed stationing (e.g., 0+000.00, 0+050.00, 0+100.00, 0+140.00) and elevation data (e.g., 425.00, 426.00, 427.00) for the sewerage lines.
- Other Labels:** "PROPIEDAD PRIVADA" (Private Property) and "CALLE MELENDEZ" are also visible, providing context for the project location.



MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA
GABINETE DE GENERACIÓN DE RIQUEZA SOSTENIBLE

**CENTRO DE
TRANSFERENCIA**

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NB	NIVEL DE BAQUETA
NC	NIVEL DE CALLE
NJ	NIVEL DE JARDÍN

EJE

NIVEL DE PISO
TERMINADO (PLANTA)

1. LA PLANTA ARQUITECTÓNICA RECAE SOBRE TODAS LAS PLANTAS.
2. REALIZAR LOS ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS CORRESPONDIENTES PARA LA ZONA. NO SE GARANTIZA QUE SUPONE UN SITIO LIBRE DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS.

3. VERIFICAR EN CAMPO NIVELES Y PENDIENTES DE PROYECTO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO MARCADO EN EL PROYECTO POR CONDICIONES PROPIAS DE LA ZONA, SE DEBERÁ AJUSTAR LOS NIVELES EN CAMPO, AJUSTANDO LAS PENDIENTES MÁXIMAS AL 6:1 % (0.06) Y ALTURA MÁXIMA DE CORDONES DE BANQUETA A 15 CM EN SU DEFECTO. VERIFICAR CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL AJUSTE DE NIVELES.

4. EN CASO DE AFECTAR TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES, REJILLAS SANITARIOS, AGUA POTABLE, ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES, ENTRE OTROS, SE DEBERÁ RE-NIVELAR A NIVEL DE PROYECTO SE DEBERÁ GARANTIZAR LAS PROFUNDIDADES MÍNIMAS CON BASE EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA ORGANISMO OPERADOR.

5. REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE OBRAS PLUVIALES AFECTADAS POR PROYECTO. LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE COMPRENDE LA LIMPIEZA EN LA SUPERFICIE E INTERIOR DE IMBORNALES (DE PISO, BANQUETA, COMBINADOS) Y CUALQUIER OBRA HIDRÁULICA COMPRENDIDA EN EL ÁREA DE PROYECTO.

6. LAS OBRAS PLUVIALES PROPUESTAS PERMITEN MITIGAR LOS EFECTOS QUE OCASIONAN LOS EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS, NO OBTENDIENDO SIN EMBARGO UNA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA ZONA, POR LO TANTO, SE DEBERÁ REVISAR EL ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO.

1	NOV-22	PROYECTO EJECUTIVO
---	--------	--------------------

DEPENDENCIA NORMATIVA

NORTE

PLANTA RASANTES

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

