

**CANCHA PÚBLICA FÚTBOL 7 - LOS ALDAMA**  
**PLANTA ARQUITECTÓNICA**  
**ESCALA: 1:300**

Architectural floor plan of a public football field (Cancha Pública Fútbol 7) in Los Aldama. The plan shows a rectangular field with a central circle and two goal areas. The field is surrounded by a concrete apron and a fence. Key features include:

- A curved seating area on the left, shaded in light blue.
- A building labeled "BODEGA" (warehouse) on the right.
- A building labeled "ASADOR" (barbecue) on the right.
- The field dimensions are 68.50m x 45.06m.
- The apron dimensions are 13.25m x 10.00m.
- The surrounding area dimensions are 69.71m x 54.50m.
- A grid system (1-9, A-F) is used for reference.
- A north arrow is located in the top right corner.

-  POSTE DE CFE CONCRETO
-  ARBOTANTE EXISTENTE SENCILLA
-  TOMA DE AGUA
-  ACCESO
-  PUNTO DE CONTROL
-  POSTE CON SEÑALÉTICA VERTICAL
-  MEDIDOR DE LUZ
-  ARBOL GRANDE

PUERTA



# CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA FÚTBOL7 EN MUNICIPIO DE LOS ALDAMA

| NOMENCLATURA |                         |
|--------------|-------------------------|
| NPT          | NIVEL DE PISO TERMINADO |
| NB           | NIVEL DE BAQUETA        |
| NC           | NIVEL DE CALLE          |
| NJ           | NIVEL DE JARDÍN         |




EJE  
 NIVEL DE PISO  
 TERMINADO (PLANTA)

1. REALIZAR ARQUITECTURA DE REDES SOBRETORNOS Y SURTIDAS.
2. PLANIFICAR LOS ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS CORRESPONDIENTES PARA LA ZONA, NO BANCAR A LA C/S SUPER UN LÍTO LÍNEA DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS.
3. VERIFICAR EN CAMPO NIVELES Y PENDIENTES DE PROYECTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO MARCADO EN EL PROYECTO POR CONDICIONES PROPIAS DE LA ZONA. SE DEBERÁ AJUSTAR LOS NIVELES EN CAMPO AJUSTANDO LAS PENDIENTES MÁXIMAS AL 6.0 % PARA LAS C/AS DE LA ZONA, EN CASO DE NO BANCAR A LA C/S EN SU DEFECTO, VERIFICAR CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL AJUSTE DE NIVELES.
4. EN CASO DE AFECTAR PASES DE REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS, REJILLAS, TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ELÉCTRICAS, SEÑALIZACIONES, ENTRE OTROS, SE DEBERÁ REINVENTAR A NIVEL DE PROYECTO LAS C/AS DEBIDAS, CON LAS PROFUNDIDADES MÍNIMAS CON BASE EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA ORGANISMO OPERADOR.
5. REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE OBRAS PLUVIALES AFECTADAS POR PROYECTO, LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE CORRESPONDIENTE A LA LIMPIEZA DE LAS C/AS DEBIDAS DE LAS MURALLAS DE PISO, BANQUETA, COMBINADOS Y CUALQUIER OBRA HIDRÁULICA COMPRENDIDA EN EL ÁREA DE PROYECTO.
6. LAS OBRAS PLUVIALES PROPUESTAS PERMITEN MITIGAR LOS EFECTOS QUE OCASIONAN LOS EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS, EN CASO DE NO SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA ZONA, POR LO TANTO, SE DEBERÁ REVISAR EL ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO.

1 07/06/2023 PROYECTO GEOMETRICO

DEPENDENCIA NORMATIVA

NORTE

LAFUT7-  
ARQ-01

A diagram of a circular ring, possibly representing a molecule or a ring structure. It consists of two concentric circles. In the center of the ring is a vertical bar. At the top of the ring, there is a small 'N' above a short vertical line segment.

## PLANTA ARQUITECTONICA

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

| CUADRO DE CONSTRUCCION |                       |            |          |
|------------------------|-----------------------|------------|----------|
| V                      | C O O R D E N A D A S |            |          |
|                        | Y                     | X          | Z        |
| 2                      | 2,051.7980            | 2,019.0740 | 199.8600 |
| 4                      | 1,995.5720            | 1,909.2810 | 200.1300 |

\*NOTA: SISTEMA DE COORDENADAS ARBITRARIAS

