

MONTERREY, N. L. A 26 DE JULIO DE 2023
N260723-2-R1

ARNOLDO RODRIGUEZ:

Por medio de la presente le enviamos un cordial saludo y mandamos a continuación el siguiente presupuesto de la fabricación de su muro móvil.

MURO MODELO MAVISA 100-10 TELA

PANELES - El muro móvil sono-aislante esta fabricado con paneles individuales de 1.00 metro hasta 1.22 mts., de ancho y un espesor de 10cm., bastidor perimetral, travesaños en acero P.T.R., cal., 18 con terminado anticorrosivo. Caras o cubiertas de madera M.D.F. 9 mm, mascarones verticales de aluminio al natural tipo universal para unir panel con panel, cámara sonó-aislante se forma con fibra de vidrio de 3".

TEMPLADO HORIZONTAL - Para obtener un óptimo resultado en el sellamiento de los paneles que forman el muro móvil sonó-aislante, cada panel cuenta con un aparato mecánico en la parte inferior que sella contra el piso, afirmando la posición vertical del muro aumentando su resistencia contra cualquier movimiento.

TEMPLADO VERTICAL - El muro móvil sonó-aislante sella en sus extremos con una moldura contra y/o una jamba retráctil.

ACUSTICIDAD - Fabricado con materiales acústicos que permiten la pérdida de sonido de 40 DB, en condiciones óptimas de área.

SUSPENSIÓN - El muro trabaja suspendido de un riel de aluminio empotrado de 9 cm., x 5 cm., x 3/16 de espesor para su deslizamiento óptimo. Este tipo de riel soporta paneles con altura máxima de 3.60 metros.

ZONA DE ESTACIONAMIENTO - Se colocará la zona de estacionamiento y/o almacenamiento de paneles según indicaciones del cliente.

PESO ESPECÍFICO - El peso aproximado es de 35 kilos por metro cuadrado con riel incluido.

INCLUYE - Riel principal, paneles, panel de ajuste, contras, sellamiento e instalación.

ACABADO - Los muros se entregan en tela marca Cancún o similar.

MEDIDAS Y PRECIOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (METROS)	ALTURA (METROS)	TOTAL	COSTO	IMPORTE
1	MURO MÓVIL	6.55	3.40	22.27m2	\$6,000.00	\$133,620.00

OBSERVACIONES

- *No incluye soportería
- *SE NECESITA CORRIENTE 220 DE TABLERO A MENOS DE 30 MTS

SUBTOTAL	\$133,620.00
IVA	\$21,379.20
TOTAL	\$154,999.20

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N)

- 1.- El precio incluye riel, paneles, instalación, flete, herramientas y equipo.
- 2.- El cliente abrirá y cerrará el falso plafón, en caso de existir.
- 3.- El cliente proporcionara a nuestro personal todas las facilidades necesarias para el almacenamiento, manejo de herramientas y la instalación de los muros.
- 4.- Los pisos no deberán tener un desnivel mayor de 3cm.
- 5.- No incluye costo por emisión de fianzas, presentación de satic, pagos de permisos, cursos de capacitación

TIEMPO DE ENTREGA

Tiempo de fabricación de muros	25 DIAS
Tiempo de colocación de riel y muros.	2 DIAS

FORMA DE PAGO

Se requiere un anticipo del 50% al aceptar el presupuesto, 25% al embarcar y el resto al término del trabajo.

GARANTÍA

Garantizamos por 2 años el perfecto funcionamiento de los muros siempre y cuando se de a los mismos un uso normal y adecuado.

DATOS BANCARIOS

MAVISA MUROS MOVILES ACUSTICOS SA DE CV
AV. LAZARO CARDENAS 301 L4 RESIDENCIAL FRIDA
KAHALO VALLE ORIENTE SAN PEDRO GARZA GARCÍA,
N.L. C.P. 66266
BANCO: BANORTE
SUCURSAL: 0131 MONTERREY CONTRY
RFC: MMM121115721
NUMERO DE CUENTA: 0855985963
CLABE: 072 580 00855985963 4

ATENTAMENTE
LIC. VANESSA MOTTA GZZ
TEL. 01 (81) 80407720 (Directo)
CEL. 8182805765