



Diagrama de la estructura de la base de la obra de saneamiento. Muestra una sección transversal con las siguientes capas:

- Firme de concreto:** Indicado por una línea horizontal superior.
- Firme de concreto de 12 cm de espesor, concreto premezclado FC=200 Kg/cm<sup>2</sup>, tamaño máximo de agregado de 19 mm, reforzado con malla electrosoldada 6X6- 4/4:** Indicado por una línea horizontal inferior y un valor de 0.12.
- Base de tierra compactada Procto 95 en sitio:** Indicado por una línea horizontal inferior y un valor de 0.15.
- Terreno natural:** Indicado por una línea horizontal inferior.

**DETALLE FIRME DE CONCRETO**  
**ESCALA : 1:10**



DEPENDENCIA NORMATIVA



PROYECTO


**PARQUE URBANO  
CELESTINO GASCA**

AV. RAÚL SALINAS LOZANO, CELESTINO GASCA, 66055  
MUNICIPIO DE ESCOBEDO, N.L.

## NOMENCLATURA

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| NPT | NIVEL DE PISO TERMINADO |
| NB  | NIVEL DE BAQUETA        |
| NC  | NIVEL DE CALLE          |
| NJ  | NIVEL DE JARDÍN         |

SIMBOLOGÍA GENERAL



## CAMBIO DE NIVEL

## CAMBIO DE NIVEL

FIF

NIVEL DE PISO

TERMINADO (PLAY)

NIVEL DE PISO TE

NOTAS

2. LA PLANTA ARQUEOLÓGICA DEBE SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTO:
3. REALIZAR LOS ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS Y DE DISEÑO PARA LA ZONA, NO SE GABARAN O SUPONE UN SITIO LIBRE DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS.
3. VERIFICAR EN CAMPO NIVELES Y PENDIENTES DE PROYECTO, EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO MARCADO EN EL PROYECTO POR CONDICIONES PROPIAS DE LA ZONA, SE DEBERÁ AJUSTAR LOS NIVELES EN CAMPO AJUSTANDO LAS PENDIENTES MÁXIMAS AL 6% Y LAS MINIMAS AL 1% PARA LA ZONA, NO SE GABARAN O SUPONE UN SITIO LIBRE DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS, EN SU DEFECTO, VERIFICAR CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL AJUSTE DE NIVELES.
4. EN CASO DE AFECTAR PANTAS DE REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS, REJILLAS, TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ELÉCTRICOS, SANITARIOS, DE COMUNICACIONES, ENTRE OTROS, SE DEBERÁ RE-NIVELAR A LA PROFUNDIDAD DE LA ZONA, NO SE GABARAN O SUPONE UN SITIO LIBRE DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS, EN SU DEFECTO, VERIFICAR CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL AJUSTE DE NIVELES.
5. REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLADO DE OBRAS PLUVIALES AFECTADAS POR PROYECTO. LA LIMPIEZA Y DESAZOLADO DEBE SER LA QUE LEVANTE LA OBRERA EN LA ZONA, NO SE GABARAN O SUPONE UN SITIO LIBRE DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS, EN SU DEFECTO, VERIFICAR CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL AJUSTE DE NIVELES.
6. LAS OBRAS PLUVIALES PROPUESTAS PERMITAN MITIGAR LOS EFECTOS QUE OCASIONAN LOS EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS, NO OBTINIE, NO SUCURIAN LA PREVENCIÓN EXISTENTE EN LA ZONA, POR LO TANTO, SE DEBERÁ REVISAR EL ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO.

| REV | FECHA         | COMENTARIOS         |
|-----|---------------|---------------------|
| 1   | SEPTIEMBRE-23 | PROYECTO GEOMETRICO |
|     |               |                     |
|     |               |                     |
|     |               |                     |

RESPONSABLE DE PROYECTO

DEPENDENCIA NORMATIVA

CLAVE

PUCG-  
OCV- 08



NOMBRE DE PLANO

## RESTAURACIÓN DE CANCHA

NOTA

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

