			1+000.00	1+003.50	1+010.00	1+020.00	1+030.00	1+031.40
ELEVACION	TERRENO		308.74	308.72	308.70	308.67	308.84	308.85
	RASANTE		308.93	308.93	308.93	308.93	308.93	308.93
ESPESOR	CORTE							
	TERRAPLEN		0.19	0.21	0.23	0.26	0.09	0.08
VOLUMEN	CORTE		0.00	0.39	1.23	2.58	8.20	8.24
	TERRAPLEN		0.00	3.22	5.74	8.68	2.23	2.00
ORDENADAS DE LA CURVA MASA			10,000	9,997	9,993	9,987	9,882	9,884
FACTOR DE COMPACTACION								
FACTOR DE ABUNDAMIENTO								
TIPO DE MATERIAL								

PERFIL 1+000

ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000

ESCALA VERTICAL 1 : 1000

TOTAL VOLUMEN CORTE = 15.73m3

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -21.34m3

PER CENTRO DE REHABILITACIÓN FISICA
PEFIL 1+000

SIN ESCALA

EL GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEÓN

DEPENDENCIA NORMATIVA

NL MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA
GABINETE DE GENERACIÓN DE RIQUEZA SOSTENIBLE

PROYECTO

CENTRO DE REHABILITACION FISICA GRAL. TERÁN, N.L.

SIMBOLOGIA

REV	FECHA	COMENTARIOS
1		

RESPONSABLE DE PROYECTO

DEPENDENCIA NORMATIVA

CLAVE: PER_02

NORTE

NOMBRE DE PLANO: **PERFIL 1+000**

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

NL MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA
GABINETE DE GENERACIÓN DE RIQUEZA SOSTENIBLE