OBRA:

UBICACIÓN:

TABLERO: **A**

220 /127 VOLTS, 3 F., 4 H., 60 HZ.

INT. PPAL.: 150 A

BARRAS:

TIPOS DE CARGA:	POT. INST.		F. DEM.		POT. DEM.	
A = ALUMBRADO		x	0.60	=	0	W
C = CONTACTOS		x	0.60	=	0	W
M = MOTORES	38,070	x	1.00	=	38070	W
RESERVA		x	1.00	=	0	W
TOTALES	38,070.00	W			38,070.00	W

KW FASE A:	15,975.00	DESBALANCE:	56.39
KW FASE B:	11,880.00	KW TOTALES:	38,070.00
KW FASE C:	10,215.00	**I** NOMINAL:	99.91

UBICACIÓN:

ALIM. DE:

ALIMENTADOR:

TEMP. DE AISLAMIENTO: 75 °C

FASE **A**	FASE **B**	FASE **C**	NUM. DE CTO.	Tipo / Simbolo / Potencia WATTS	M 2 TON 1800	M 1.6 TON	M 0.8 TON	M 2.4 TON	M 2.7 TON	M 2.3 TON 2070	M 3.2 TON 2880	M 4.8 TON 4320	M 5.4 TON 4860	NUM. DE POLOS	CAP. de ITM Amp.	I_L Amp.	ILx1.25 Amp.	TENSION VOLTS	FASES No.	SERVICIO
			1	2,160								1		2	50	19.64	24.55	220	2	EQUIPO COMEDOR 1.4
			3	2,160																
			5	2,160								1		2	50	19.64	24.55	220	2	EQUIPO COMEDOR 1.5
			7	2,160																
			9	900	1									2	20	8.18	10.23	220	2	EQUIPO COCINA 1
			11	900																
			13	2,160								1		2	50	19.64	24.55	220	2	EQUIPO LAVANDERIA
			15	2,160																
			17	900	1									2	20	8.18	10.23	220	2	EQUIPO ALMACEN VIVERES 1
			19	900																
			21	-				2						2	20	-	-	220	2	2 VRF DE EQUIPO COMEDOR 1.4
			23	-																
			25	-				2						2	20	-	-	220	2	2 VRF DE EQUIPO COMEDOR 1.5
			27	-																
			29	900	1									2	20	8.18	10.23	220	2	EQUIPO ALMACEN VIVERES 2
			31	900																
			33	-				2						2	20	-	-	220	2	2 VRF DE EQUIPO LAVANDERIA
			35	-																
			37	900	1									2	20	8.18	10.23	220	2	EQUIPO COCINA 2
			39	900																
			41	-																
			2	2,160								1		2	50	19.64	24.55	220	2	EQUIPO COMEDOR 1.1
			4	2,160																
			6	2,160								1		2	50	19.64	24.55	220	2	EQUIPO COMEDOR 1.2
			8	2,160																
			10	2,160								1		2	50	19.64	24.55	220	2	EQUIPO COMEDOR 1.3
			12	2,160																
			14	1,440							1			2	30	13.09	16.36	220	2	EQUIPO COMEDOR
			16	1,440																
			18	1,035						1				2	30	9.41	11.76	220	2	EQUIPO PRIVADA Y NUTRICION
			20	1,035																
			22	-				2						2	20	-	-	220	2	2 VRF DE EQUIPO COMEDOR 1.1
			24	-																
			26	-				2						2	20	-	-	220	2	2 VRF DE EQUIPO COMEDOR 1.2
			28	-																
			30	-				2						2	20	-	-	220	2	2 VRF DE EQUIPO COMEDOR 1.3
			32	-																
			34	-		2								2	20	-	-	220	2	2 MINISPLIT DE EQUIPO COMEDOR
			36	-																
			38	-			2							2	20	-	-	220	2	2 VRF DE EQUIPO PRIVADA Y NUTRICION
			40	-																
			42	-																
TOTAL:					4	2	2	12		1	1	6	-							