FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 **FERCHA: 07-03-2017**

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
PRELIMINARES							
1	PR-01	RETIRO DE ESCOMBRO. ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O ESCOMBRO A PRIMER KILÓMETRO, INCLUYE: CARGA A MANUAL	M3	1058.00			$ -
2	PR-02	DESPALME Y DESMONTE DE ÁREA A UTILIZAR PARA EL EDIFICIO CON MÁQUINA TRACTOR DE ORUGAS.	M2	1600.00			$ -
	PR-03	TRAZO LINEAL Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, CON APARATO TOPOGRÁFICO, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA. PARA REFERENCIAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLÁSTICO.	M2	1600.00			$ -
TERRACERÍAS							
11	TR-01	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS, MATERIAL TIPO I, EN ZONA "A", HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO EN BANCO	M3	811.15			$ -
12	TR-02	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS, MATERIAL TIPO II, EN ZONA "A", DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO EN BANCO.	M3	241.80			$ -
13	TR-03	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS DE MATERIAL TIPO I, EN ZONA "A", HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO Y TALUDES, MEDIDO EN BANCO	M3	121.67			$ -
14	TR-04	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS, MATERIAL TIPO I EN ZONA "A", DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO Y TALUDES, MEDIDO EN BANCO.)	M3	36.27			$ -
15	TR-05	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIALES TIPO I Y II PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 20.00 M DE DISTANCIA, INCLUYE: CARGA MANUAL, HERRAMIENTAS Y TIRO MEDIDO EN BANCO.	M3	1052.95			$ -
16	TR-06	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL TIPO I Y II, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UN KILÓMETRO DE DISTANCIA MEDIDO EN BANCO.	M3	1052.95			$ -
17	TR-07	ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CASCAJO A PRIMER KILÓMETRO, INCLUYE: CARGA A MANUAL	M3	1052.95			$ -
18	TR-08	ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CASCAJO A KILÓMETROS SUBSECUENTES, EN ZONA URBANA	M3/km	10529.50			$ -

Construcciones Maldonado Ovalle y Asociados, S.A. de C.V.
COL. CORDELADAS, GALEANA N.L.
R.F.C. CMO[illegible]17-4HK2
Tel. [illegible]13-1023

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE DE LA EMPRESA

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 **FERCHA: 07-03-2017**

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
19	TR-09	AFINE Y COMPACTACION DE SUB-RASANTES CON MAQUINARIA PESADA, COMPACTADO AL 90% PROCTOR MINIMO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE PARA BANQUETAS Y ANDADORES POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: EXCAVACIÓN, MEJORAMIENTO EN UN ESPESOR DE 20 CM. E INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA	M2	1600.00			$ -
20	TR-10	RELLENO DE MATERIAL INERTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO.	M3	210.59			$ -
		CIMENTACIONES					
21	CM-01	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ZAPATA Z1 DE 400CM X400CM X 50CM (8.0M3) CON DOS PARRILLAS VR #6@ 20CM EN AMBOS SENTIDOS FABRICADA CON CONCRETO F'C: 250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00			$ -
22	CM02	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ZAPATA Z2 DE 400CM X400CM X 40CM (6.4M3) CON 2 PARRILLAS VR #4@ 20CM EN AMBOS SENTIDOS FABRICADA CON CONCRETO F'C: 250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00			$ -
23	CM-03	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA Z3 DE 250CM X 250CM X 40CM (2.5M3) CON DOS PARRILLAS VR #4@ 20CM EN AMBOS SENTIDOS FABRICADA CON CONCRETO F'C: 250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	17.00			$ -
24	CM-04	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA Z4 DE 150CM 150CM X 40CM (0.9M3) CON DOS PARRILLAS VR #3@ 20CM CON CONCRETO F'C: 250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	15.00			$ -
25	CM-05	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE TRABE TC-1 DE 0.60 X 0.30M (0.18 M3/ML) CON 6VR#5-E#3@ 20CM FABRICADA CON CONCRETO F'C: 250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	174.00			$ -
26	CM-01	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE TRABE TC-2 DE 0.60 X 0.60M (0.36 M3/ML) CON 12VR#5-E#3@ 20CM FABRICADA CON CONCRETO F'C: 250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	38.00			$ -

Construcciones Maldonado Ortiz & Asociados, S.A. de C.V.
C. - LADAS S.N.
COL. CORDELADAS, GALEANA N.L.
R.F.C. CMO [illegible]7-HK2
Tel. (826) 213-[illegible]

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 **FERCHA: 07-03-2017**

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
27	CM02	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL PE-1 DE 80CM X 70CM X 150CM (0.56 M3/ML) CON 20 VR#6 Y E#3@ 25CM FABRICADA CON CONCRETO F'C: 250 KG/CM2. INCLUYE: 12 ANCLAS DE VARILLA LISA DE 1" DE 1M DE LONGITUD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00			$ -
28	CM-03	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL PE-2 DE 75CM X 70CM X 160CM (0.52 M3/ML) CON18 VR#6 Y E#3@ 25CM FABRICADA CON CONCRETO F'C: 250 KG/CM2. INCLUYE: 8 ANCLAS DE VARILLA LISA DE 3/4" DE 75CM DE LONGITUD MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00			$ -
29	CM-04	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL PE-3 DE 70CM X 55CM (0.38 M3/ML) CON 14 VR#6 Y E#3@ 25CM FABRICADA CON CONCRETO F'C: 250 KG/CM2. INCLUYE: 8 ANCLAS DE VARILLA LISA DE 3/4" DE 75CM DE LONGITUDMATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	22.00			$ -
30	CM-05	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL PE-3A DE 55CM X 55CM (0.30 M3/ML) CON 12 VR#6 Y E#3@ 25CM FABRICADA CON CONCRETO F'C: 250 KG/CM2. INCLUYE: 8 ANCLAS DE VARILLA LISA DE 3/4" DE 75CM DE LONGITUDMATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00			$ -
31	CM-01	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL PE-3B DE 70CM X 70CM (0.49 M3/ML) CON 16 VR#6 Y E#3@ 25CM FABRICADA CON CONCRETO F'C: 250 KG/CM2. INCLUYE: 8 ANCLAS DE VARILLA LISA DE 3/4" DE 75CM DE LONGITUDMATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00			$ -
32	CM02	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL PE-4 DE 45CM X 45CM (0.20 M3/ML) CON 8 VR#6 Y E#3@ 25CM FABRICADA CON CONCRETO F'C: 250 KG/CM2. INCLUYE: 8 ANCLAS DE VARILLA LISA DE 3/4" DE 75CM DE LONGITUD,MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	13.00			$ -
33	CM-03	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MENSULA ME-1 DE 100CM X 60CM (0.21 M3) CON 8 VR#6 Y E#3@ 25CM FABRICADA CON CONCRETO F'C: 250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00			$ -
		ELEMENTOS DE CONCRETO					
33	EC-01	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO VACIADO EN SITIO (BASAMENTO) DE 30 CM DE ESPESOR F`C= 200KG/CM2 ARMADO CON PARRILLA 1VR#3@20CM EN AMBOS SENTIDOS. ACABADO APARENTE. INCLUYE, CIMBRA MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	17.50			$ -

Construcciones Maldonado Ovalle, S.A. de C.V.
COL. CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA N.L.
R.F.C. CMO 040217-HK2
Tel. (826) 263-1875

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 **FERCHA: 07-03-2017**

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
34	EC-01	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO VACIADO EN SITIO (BASAMENTO) DE 20 CM DE ESPESOR F`C= 200KG/CM2 ARMADO CON PARRILLA 1VR#3@20CM EN AMBOS SENTIDOS. ACABADO APARENTE. INCLUYE, CIMBRA MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	13.00			$ -
35	EC-01	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO VACIADO EN SITIO (BASAMENTO) DE 10 CM DE ESPESOR F`C= 200KG/CM2 ARMADO CON PARRILLA 1VR#3@20CM EN AMBOS SENTIDOS. ACABADO APARENTE. INCLUYE, CIMBRA MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	8.50			$ -
36	EC-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CIMBRA A DOS CARAS CON ACABADO VISTO CON TEXTURA LISA, REALIZADO CON TABLERO DE TRIPLAY RECUBIERTA CON FIBRA DE VIDRIO CON BASTIDOR METÁLICO PARA FORMACIÓN DE MURO CURVO DE CONCRETO REFORZADO DE HASTA 1 M DE ALTURA Y SUPERFICIE PLANA.	M2	35.00			$ -
37	EC-04	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO (INTERIOR) F`C= 200KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 1R-6X6-10/10. ACABADO PULIDO CON PULIDOR MOTRIZ. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	880.00			$ -
38	EC-05	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO (EXTERIOR) F`C= 200KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 1R-6X6-10/10. ACABADO LAVADO UTILIZANDO HIDRO LAVADORA A PRESIÓN. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	695.89			$ -
39	EC-06	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE CONCRETO 1 (ACCESO BAÑOS) F`C= 200KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 1R-6X6-10/10. ACABADO LAVADO UTILIZANDO HIDROLAVADORA A PRESION. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.50			$ -
40	EC-07	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE CONCRETO 2 (PATIO CENTRAL) F`C= 200KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 1R-6X6-10/10. ACABADO LAVADO UTILIZANDO HIDRO LAVADORA A PRESIÓN. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	16.50			$ -

Construcciones Maldonado Ovil y Asociados S.A. de C.V.
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA N.L.
R.F.C. [illegible]-0217-HK2
Tel. (826) 213-1023

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 **FERCHA: 07-03-2017**

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
41	EC-08	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE CONCRETO 3 (BODEGA) F'C= 200KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 1R-6X6-10/10. ACABADO LAVADO UTILIZANDO HIDRO LAVADORA A PRESIÓN. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	8.00			$ -
42	EC-09	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE CONCRETO 4 (ESCENARIO) F'C= 200KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 1R-6X6-10/10. ACABADO LAVADO UTILIZANDO HIDRO LAVADORA A PRESIÓN. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	8.80			$ -
43	EC-10	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE CONCRETO 5 (ACCESO TEATRO) F'C= 200KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 1R-6X6-10/10. ACABADO LAVADO UTILIZANDO HIDRO LAVADORA A PRESIÓN. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.50			$ -
44	EC-11	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE CONCRETO 6 (BUTACAS TEATRO) F'C= 200KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 1R-6X6-10/10. ACABADO LAVADO UTILIZANDO HIDRO LAVADORA A PRESIÓN. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	108.20			$ -
45	EC-12	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE CONCRETO 7 (BIBLIOTECA 1) F'C= 200KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 1R-6X6-10/10. ACABADO LAVADO UTILIZANDO HIDRO LAVADORA A PRESIÓN. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	20.13			$ -
46	EC-13	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE CONCRETO 8 (BIBLIOTECA 2) F'C= 200KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 1R-6X6-10/10. ACABADO LAVADO UTILIZANDO HIDRO LAVADORA A PRESIÓN. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.80			$ -
47	EC-14	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE CONCRETO 9 (PRIMERA INFANCIA) F'C= 200KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 1R-6X6-10/10. ACABADO LAVADO UTILIZANDO HIDRO LAVADORA A PRESIÓN. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.50			$ -

Construcciones Maldonado Ortiz S.A. de C.V.
R.F.C. CMO [illegible]
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
Tel. (826) 213-1023

NOMBRE DE LA EMPRESA

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
48	EC-15	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE REPIZON DE CONCRETO (REMATE DE MURO) DE 10 X 30 CM ACABADO APARENTE, A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO CON 2VR#3 A LO LARGO Y ESTRIBOS VR#2 @ 40CM. INCLUYE CIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	105.00			$ -
49	EC-16	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ANILLO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON ACABADO APARENTE, DE 19 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y 22M DE DIÁMETRO EXTERIOR. REFORZADA CON VR#3@20 CM EN AMBAS DIRECCIONES ANCLADA 5 CM DE SEPARACIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA CON VR#3 @30 CM Y SOLDADURA 6010. INCLUYE CIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	96.00			$ -
50	EC-17	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON ACABADO APARENTE. REFORZADA CON VR#3@20 CM EN AMBAS DIRECCIONES ANCLADA 5 CM DE SEPARACIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA CON VR#3 @30 CM Y SOLDADURA 6010. INCLUYE CIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	130.00			$ -
51	EC-18	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA ALIGERADA DE CONCRETO (BODEGA Y CISTERNA) DE 25CM DE ESPESOR CON ACABADO FLOTEADO A BASE DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, ALIGERADA CON BARRO BLOCK 20X30X10 CM. ARMADA CON N1 =(15CM X 25CM 2VR#5 SUPERIOR Y 3VR#5 INFERIOR) NT =(15CM X 25CM 2VR#4 SUPERIOR Y 2VR#4 INFERIOR)INCLUYE CIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	119.11			$ -
52	EC-19	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO F`C= 200KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 1R-6X6-10/10. ACABADO LAVADO UTILIZANDO HIDRO LAVADORA A PRESIÓN. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	125.00			$ -
53	EC-20	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR (CUBIERTA) CON ACABADO APARENTE A BASE DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 ARMADO CON VR#3 @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE CIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	1420.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovilla & Asociados, S.A. de C.V.
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA N.L.
R.F.C. [illegible]
Tel. [illegible]

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
54	EC-21	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE CONCRETO EN MUEBLES (TALLER) DE 10 CM DE ESPESOR MONTADO SOBRE MUROS DE LADRILLO. FABRICADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y ARMADO CON VR#3@20CM EN AMBOS SENTIDOS.INCLUYE CIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	33.00			$ -
55	EC-22	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BANCA (LOBBY) DE 45CM X 20 CM A BASE DE VIGA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 6VR#4 Y ESTRIBOS VR#3 @ 20 CM ACABADO APARENTE, MONTADA SOBRE SECCIONES DE 25 CM DE VIGA IPR 12"X 6.5" @ 1500 CM. ACABADO EN DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COLOR BLANCO SOBRE UNA CAPA DE FONDO ANTICORROSIVO GRIS CLARO MARCA PIMEX. INCLUYE CIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	10.00			$ -
56	EC-23	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LAVABO DE CONCRETO (PRIMERA INFANCIA) SEGÚN DISEÑO. A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y ARMADO CON VR#4. INCLUYE CIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00			$ -
57	EC-24	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LAVABO DE CONCRETO (BAÑOS) SEGÚN DISEÑO. A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y ARMADO CON VR#4. INCLUYE CIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00			$ -
58	EC-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJA DE CONCRETO (TALLERES) DE 75CM X 55CM X 25CM FABRICADO CON CONCRETO CEMEX IMPERCEM F'C=200KG/CM2 Y ARMADO CON VR#4 @ 15CM EN AMBOS SENTIDOS. ACABADO PULIDO. INCLUYE CIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	4.00			$ -
59	EC-26	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION (CISTERNA Y BODEGA) DE CONCRETO CEMEX IMPERCEM F'C= 250KG/CM2 DE 30CM DE ESPESOR (0.3 M3/M2) ARMADO CON PARRILLA VR#4@ 15CM EN AMBOS SENTIDOS. ACABADO PULIDO INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	119.11			$ -
60	MF-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANO DE ARTESA DE CONCRETO (PRIMERA INFANCIA) DE 180CM X 70CM X 20CM FABRICADO CON CONCRETO CEMEX IMPERCEM F'C=200KG/CM2 Y ARMADO CON VR#4 @ 15CM EN AMBOS SENTIDOS ACABADO PULIDO. INCLUYE CIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	1.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovalle y Asociados, S.A. de C.V.
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA N.L.
R.F.C. CMO [illegible] HK2
Tel. (82[illegible].023

MBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
61	EC-27	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 FABRICADO CON CONCRETO F'C= 250 KG/ CM2 Y REFORZADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 20.00CM.INCLUYE CIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	ML	34.00			$ -
62	EC-28	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE 15 X 15 FABRICADO CON CONCRETO F'C= 200 KG/ CM2 Y REFORZADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 20.00CM.INCLUYE CIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	ML	30.00			$ -
63	EC-29	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 60CM X 60CM X 150CM A BASE DE BLOCK DE CONCRETO #4 Y FIRME Y TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ACABADO PULIDO. INCLUYE CIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	4.00			$ -
	EC-30	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 60CM X 60CM X 100CM A BASE DE BLOCK DE CONCRETO #4 Y FIRME Y TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ACABADO PULIDO. INCLUYE CIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	4.00			$ -
63.1	EC-31	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS EN PARTE POSTERIOR DE EDIFICIO, DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE BLOCK DE 20X20X40 CM RELLENO CON CONCRETO F'C= 200 KG/ CM2 HECHO EN OBRA, CON UNA VARILLA NO. 5 @ 20.00 CM Y CERRAMIENTO INTERMEDIO Y SUPERIOR DE 20 X 25 CM REFORZADO CON 4 VARILLAS NO. 5 Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN @ 15.00 CM, CASTILLOS DE 20 X 25 CM CON EL MISMO REFUERZO QUE CERRAMIENTO @ 3.00 MTS, INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACOMODO EN TERRAPLENES	ML	122.70			$ -
MUROS							
64	MU-01	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE 30 CM DE ESPESOR, UTILIZANDO LADRILLO DE 6 X 9 X 20 CM MARCA SANTA CLARA MODELO MODULAR BURGUNDY CON APAREJO SEGÚN DETALLE, ADOSADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 RESPETANDO JUNTA DE 1CM DE ESPESOR, REFORZADO CON 1 VR#3 HORIZONTAL CADA 4 HILADAS Y 1 VR#3 VERTICAL CADA 100 CM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	370.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovi...
COL. CORDELADAS, GALEANA, N.L.
R.F.C. CMO...0217-HK2
Tel. ...13-1023
...Sp C. ...s, S.A. ...

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA ; CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 **FERCHA: 07-03-2017**

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
65	MU-02	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE 20 CM DE ESPESOR, UTILIZANDO LADRILLO DE 6 X 9 X 20 CM MARCA SANTA CLARA MODELO MODULAR BURGUNDY CON APAREJO SEGÚN DETALLE, ADOSADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 RESPETANDO JUNTA DE 1CM DE ESPESOR, REFORZADO CON 1 VR#3 HORIZONTAL CADA 4 HILADAS Y 1 VR#3 VERTICAL CADA 100 CM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	175.00			$ -
66	MU-03	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (BAÑO) DE 9 CM DE ESPESOR Y 230 CM DE ALTURA, UTILIZANDO LADRILLO DE 6 X 9 X 20 CM MARCA SANTA CLARA MODELO MODULAR BURGUNDY CON APAREJO SEGÚN DETALLE, ADOSADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 RESPETANDO JUNTA DE 1CM DE ESPESOR, REFORZADO CON 1 VR#3 HORIZONTAL CADA 4 HILADAS Y 1 VR#3 VERTICAL CADA 100 CM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	146.00			$ -
67	MU-04	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓNDE Muro de contención en sotano a base de block de 20x20x40 cm relleno con concreto f'c= 200 kg/ cm2 hecho en obra, con una varilla no. 5 @ 20.00 cm y cerramiento intermedio y superior de 20 x 25 cm reforzado con 4 varillas no. 5 y estribos de alambrón @ 15.00 cm, castillos de 20 x 25 cm con el mismo refuerzo que cerramiento @ 3.00 mts, anclaje de varillas integral a losa de cimentación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	127.33			$ -
69	MU-06	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE DE PANEL DE YESO DE 13MM DE ESPESOR MARCA PANEL REY O SIMILAR DE 10.0 CM DE ESPESOR CON BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE DE LAMINA NO. 26 DE 4.1 CM A CADA 60 CM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	49.00			$ -
70	MU-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE PANEL SUPERWALL FLAT MARCA METECNO MODELO CORTEN DE 1.5" DE ESPESOR. PINTADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN POR UN LADO. ANCLADO A SUB ESTRUCTURA DE ACERO CON PIJA AUTOTALADRANTE DE CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" X 3". SELLADO CON SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	580.00			$ -
71	MU-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA PANEL SUPERWALL FLAT MARCA METECNO MODELO CORTEN ANCLADO A PANEL CON PIJA AUTOTALADRANTE DE CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" X 1". SELLADO CON SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	580.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovil y Asociados
COL. CORDELADAS GALEANA N.L.
R.F.C. CMO 0[illegible]7-HK2
Tel. (826) 213-1023

NOMBRE DE LA EMPRESA

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 **FERCHA: 07-03-2017**

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
72	MU-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE PANEL SUPERWALL FLAT MARCA METECNO DE 1.5" DE ESPESOR. PINTADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN POR AMBOS LADOS. ANCLADO A SUB ESTRUCTURA DE ACERO CON PIJA AUTOTALADRANTE DE CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" X 3". SELLADO CON SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	50.00			$ -
73	MU-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA PANEL SUPERWALL FLAT ANCLADO A PANEL CON PIJA AUTOTALADRANTE DE CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" X 1". SELLADO CON SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	50.00			$ -
74	MU-11	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURETE DE MAMPOSTERÍA (MOBILIARIO) DE 9 CM DE ESPESOR Y DE ALTURA VARIABLE, UTILIZANDO LADRILLO DE 6 X 9 X 20 CM MARCA SANTA CLARA MODELO MODULAR BURGUNDY CON APAREJO SEGÚN DETALLE, ADOSADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 RESPETANDO JUNTA DE 1CM DE ESPESOR, REFORZADO CON 1 VR#3 HORIZONTAL CADA 4 HILADAS Y 1 VR#3 VERTICAL CADA 100 CM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	75.00			$ -
75	MU-12	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK (BAÑOS EXPRESION CORPORAL) DE MAMPOSTERÍA DE BLOCK #6 , ADOSADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	8.00			$ -
		ESTRUCTURA METÁLICA					
76	EM-01	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO A BASE DE ARMADURAS CON PERFILES PTR,(AGREGAR LISTADO DE PERFILES) HSS SOLDADO CON SOLDADURA 6013 ACABADO EN DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COLOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN SOBRE UNA CAPA DE FONDO ANTICORROSIVO COLOR GRIS MARCA PIMEXINCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	70649.97			$ -
		HERRERÍA					
77	HE-01	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESCALERA METÁLICA A BASE DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PINTURA, MATERIAL, SOLDADURA 6013 MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	495.00			$ -
78	HE-02	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BARANDAL PARA ESCALERA METÁLICA A BASE DE VARILLA LISA DE 3/4" DE ESPESOR Y TUBO CED. 40 DE 1.5" DE ESPESOR. INCLUYE PINTURA, MATERIAL, SOLDADURA 6013 MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	110.00			

Construcciones Maldonado Ovil S.A. de C.V. y Asociados
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA N.L.
R.F.C. CMO [illegible] 17-HK2
Tel. (81) 213-1023

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
79	HE-03	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BARANDAL DE ACERO A BASE DE TUBO DE 1.5" CED. 40. ACABADO EN DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COLOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN SOBRE UNA CAPA DE FONDO ANTICORROSIVO COLOR GRIS MARCA PIMEX. INCLUYE PINTURA, MATERIAL, SOLDADURA 6013 MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	80.00			$ -
80	HE-04	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA VENTANA "DIENTE DE SIERRA CIRCULAR"(VER DETALLE) A BASE DE PERFIL DE PTR 1.5"X 1.5" C 14 Y ÁNGULO DE 1.5"X 1/8". ACABADO EN DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COLOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN SOBRE UNA CAPA DE FONDO ANTICORROSIVO COLOR GRIS MARCA PIMEX. INCLUYE PINTURA, MATERIAL, SOLDADURA 6013 MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	1654.00			$ -
81	HE-05	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA VENTANA "DIENTE DE SIERRA PONIENTE"(VER DETALLE) A BASE DE PERFIL DE PTR 1.5"X 1.5" C 14 Y ÁNGULO DE 1.5"X 1/8". ACABADO EN DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COLOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN SOBRE UNA CAPA DE FONDO ANTICORROSIVO COLOR GRIS MARCA PIMEX. INCLUYE TORNILLERÍA, PINTURA, MATERIAL, SOLDADURA 6013, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	930.00			$ -
82	HE-06	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA RECIBIR PANEL SUPERWALL CORTEN (VER DETALLE) A BASE DE PERFIL DE PTR 1.5"X 1.5" C 14 Y ÁNGULO DE 1.5"X 1/8". ACABADO EN DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COLOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN SOBRE UNA CAPA DE FONDO ANTICORROSIVO COLOR GRIS MARCA PIMEX. INCLUYE TORNILLERÍA, PINTURA, MATERIAL, SOLDADURA 6013, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	5940.00			$ -
84	HE-08	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LIBRERO (VER DETALLE) A BASE DE LAMINA DE ACERO 1/4", SOLERA 1.5" X 1/8" Y LAMINA LISA C. 10. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN. INCLUYE TORNILLERÍA, PINTURA, MATERIAL, SOLDADURA 6013, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	5200.00			$ -
85	HE-09	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MESA DE TRABAJO (VER DETALLE) A BASE DE LAMINA DE ACERO 1/4", SOLERA 1.5" X 1/8" Y LAMINA LISA C. 10. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN. INCLUYE TORNILLERÍA, PINTURA, MATERIAL, SOLDADURA 6013, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	1350.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovi... S.A. de C.V.
COL. COPPELADAS SIN
COL. COPPELADAS, GALEANA N.L.
R.F.C. CM...
Tel. (82...

VIBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
86	HE-10	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REJILLA PLUVIAL DE 300CM X 5CM (VER DETALLE) A BASE DE ÁNGULO LISO DE 3"X3"X1/8", SOLERA DE 3"X1/8" Y MALLA MOSQUITERO METÁLICA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN. INCLUYE TORNILLERÍA, PINTURA, MATERIAL, SOLDADURA 6013, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	60.00			$ -
		ACABADOS					
		PISO					
86.1	PS-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTREPISO DE MADERA, A BASE DE TABLÓN 2"X12"X16' DE MADERA DE PINO AMERICANO MACHIHEMBRADO Y ACABADO EN TRES CAPAS DE IMPREGNADOR POLYDECK DE POLYFORM. INCLUYE TORNILLERÍA, ESMALTE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	91.00			$ -
87	PS-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTARIMADO (ESCENARIO) A BASE DE TRIPLAY 19MM DE UNA CADA DE PRIMERA CALIDAD ACABADO EN 2 CAPAS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO NEGRO MATE. MONTADO SOBRE UNA RETÍCULA DE MADERA FORMADA DE ELEMENTOS DE 2"X 2" ANCLADA A LOSA DE CONCRETO CON TAQUETE EXPANSOR DE 4"X 1/2". INCLUYE TORNILLERÍA HERRAJES , ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	60.00			$ -
88	PS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUELA DE INGENIERÍA (EXPRESIÓN CORPORAL) MODELO KASTEEL 7.5" X 5/8" MARCA DUCHATEAU FLOORS O SIMILAR.INCLUYE BASE, TORNILLERÍA, HERRAJES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	60.00			$ -
9	PS-04	SUMINISTRO Y APLICACION DE EPOXICO MULTIUSOS (BIBLIOTECA) 100 %SÓLIDOS A 12 MILÉSIMAS, 7 MILÉSIMAS DE PRIMARIO Y 5 MILÉSIMAS DE ACABADO LAS DOS DE COLOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE CON MAQUINA DEVASTADORA, ASPIRADO DE RESIDUO O POLVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	113.00			$ -
		MUROS					
90	AM-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO CERAMICO PARA MURO (CAMERINOS) DE 2"X2" MODELO PERMATONE MARCA DALTILE O SIMILAR COLOR BLANCO MATE, PEGADO A MURO CON BEXEL SOLUCION TOTAL O SIMILAR. INCLUYE: ADHESIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO APRA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	30.00			$ -
91	AM-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ZARPEO Y AFINE (TEATRO) SOBRE MURO DE LADRILLO A BASE DE MORTERO 1:5 REGLEADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO APRA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	35.00			-

Construcciones Maldonado Ovilla & Asociados
COL. CORONELADAS S/N
COL. CORONELADAS, GALEANA, N.L.
R.F.C. CMO [illegible] 17-HK2
Tel. (82) [illegible] 213 1023

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
92	AM-03	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA APLICADA EN SUPERFICIES RUGOSAS (TEATRO) MARCA BEHR O SIMILAR, COLOR NEGRO INCLUYE: LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PINTURA CON LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR EL ÁREA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE A CUALQUIER ALTURA.	M2	35.00			$ -
93	AM-04	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA APLICADA EN SUPERFICIES LISAS (MEZZANINE) MARCA BEHR O SIMILAR, COLORES SEGUN DISEÑO INCLUYE: LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PINTURA CON LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR EL ÁREA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE A CUALQUIER ALTURA.	M2	98.00			$ -
94	AM-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADOR SELLOTEX EN UNA CAPA DE 2MM SOBRE MUROS DE BLOCK INCLUYE: LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE A CUALQUIER ALTURA.	M2	350.00			$ -
	LOSA						
95	AL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA ASFÁLTICA AL-KOAT SBS 4.0 MILIMETROS DE ESPESOR (IMPERMEABILIZANTE) INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, PRIMER ASFÁLTICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1420.00			$ -
	PLAFONES						
96	PF-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLAFÓN LISO (CAMERINOS) DE PANEL DE YESO ESTÁNDAR MARCA PANEL REY DE 10.0 CM DE ESPESOR CON BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE DE LAMINA NO. 26 DE 4.1 CM A CADA 60 CM. INCLUYE SOPORTERÍA, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	47.00			$ -
	PUERTAS						
97	PT-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA INTERIOR DE TAMBOR P-01 (2.10M X 0.90M). DE MADERA DE BANAK , CON RECUBRIMIENTO DE MDF DE 9MM CON UNA CAPA DE MELAMINA COLOR SEGUN ESPECIFICACION MARCA MASISSA AISLADA CON FOAMULAR DE 2" EN SU INTERIOR INCLUYE: HERRAJES, CHAPA, TOPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	7.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovi... & Asociados, S.A. de C.V.
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA, N.L.
R.F.C. CMO [illegible] 17-HK2
Tel. (8[illegible] 023

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 **FERCHA: 07-03-2017**

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
98	PT-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIJO SUPERIOR PARA PUERTA INTERIOR DE TAMBOR DE 0.90M DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE FABRICADO DE MADERA DE BANAK , CON RECUBRIMIENTO DE MDF DE 9MM CON UNA CAPA DE MELAMINA COLOR SEGUN ESPECIFICACION MARCA MASISSA AISLADA CON FOAMULAR DE 2" EN SU INTERIOR INCLUYE: HERRAJES TOPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	M2	7.00			$ -
99	PT-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EXTERIOR DE TAMBOR P-02 (2.10M X 0.90M). MARCO DE PTR 2X2 C 14 Y RECUBIERTA DE LAMINA C 18, ACABADA EN FONDO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO SEGUN ESPECIFICACION AISLADA CON FOAMULAR DE 2" EN SU INTERIOR INCLUYE: HERRAJES, CHAPA, TOPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	6.00			$ -
100	PT-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIJO SUPERIOR PARA PUERTA EXTERIOR DE TAMBOR DE 0.90M DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE FABRICADO CON MARCO DE PTR 2X2 C 14 Y RECUBIERTA DE LAMINA C 18, ACABADA EN FONDO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO SEGUN ESPECIFICACION AISLADA CON FOAMULAR DE 2" EN SU INTERIOR INCLUYE: HERRAJES, TOPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	M2	6.00			$ -
101	PT-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA (2.75M X 1.60M) DE VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE 9.5MM DE ESPESOR. CON JALADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.00M DE LARGO, MARCO DE ALUMINIO MARCA CUPRUM MODELO EUROVENT CLASSIC S-70. INCLUYE: CERRADURA, HERRAJES, TOPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	2.00			$ -
102	PT-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA SALIDA DE EMERGENCIA (2.30M X 1.40M) ABATIBLE, DE VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE 9.5MM DE ESPESOR. CON BARRA ANTIPANICO, MARCO DE ALUMINIO MARCA CUPRUM MODELO EUROVENT CLASSIC S-70. INCLUYE: HERRAJES, TOPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	5.00			$ -
103	PT-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA (265CM X 160CM) (EXPRESIÓN CORPORAL) CON VENTANA FIJA DE LAS MISMAS DIMENSIONES. DE VIDRIO Ttemplado Y LAMINADO DE 9.5MM DE ESPESOR, MARCO DE ALUMINIO MARCA CUPRUM MODELO EUROVENT CLASSIC S-70. INCLUYE: HERRAJES, TOPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	2.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovie y Asociados, S.A. de C.V.
COL. CORDELADAS, GAL... N.L.
R.F.C. CMO ...0217-HK2
Tel. (826) 213...

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 **FERCHA: 07-03-2017**

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
104	PT-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA MUEBLE (270CM X 90CM) (PRIMERA INFANCIA) ABATIBLE DE MADERA DE BANAK , CON RECUBRIMIENTO DE MDF DE 9MM CON UNA CAPA DE MELAMINA COLOR SEGUN ESPECIFICACION MARCA MASISSA AISLADA CON FOAMULAR DE 2" EN SU INTERIOR. INCLUYE: HERRAJES, CHAPA, TOPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	4.00			$ -
105	PT-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGADIZA PARA MUEBLE (270CM X 180CM) (PRIMERA INFANCIA) PLEGADIZA DE MADERA DE BANAK , CON RECUBRIMIENTO DE MDF DE 9MM CON UNA CAPA DE MELAMINA COLOR SEGUN ESPECIFICACION MARCA MASISSA AISLADA CON FOAMULAR DE 2" EN SU INTERIOR. INCLUYE: HERRAJES, CHAPA, TOPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	2.00			$ -
106	PT-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON VENTANILLA DE SEGURIDAD (270CM X 90CM) (BAÑOS DE PRIMERA INFANCIA) CORREDIZA DE MADERA DE BANAK , CON RECUBRIMIENTO DE MDF DE 9MM CON UNA CAPA DE MELAMINA COLOR SEGUN ESPECIFICACION MARCA MASISSA AISLADA CON FOAMULAR DE 2" EN SU INTERIOR Y VENTANILLA DE SEGURIDAD DE VIDRIO TEMPLADO DE CIRCULAR DE 40 CM DE DIAMETRO Y 9 MM DE ESPESOR. INCLUYE: HERRAJES, CHAPA, TOPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	2.00			$ -
107	PT-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA SINK (230CM X 80CM) (BAÑOS DE PRIMERA INFANCIA) ABATIBLE DE MADERA DE BANAK , CON RECUBRIMIENTO DE MDF DE 9MM CON UNA CAPA DE MELAMINA COLOR SEGUN ESPECIFICACION MARCA MASISSA AISLADA CON FOAMULAR DE 2" EN SU INTERIOR Y VENTANILLA DE SEGURIDAD DE VIDRIO TEMPLADO DE CIRCULAR DE 40 CM DE DIAMETRO Y 9 MM DE ESPESOR. INCLUYE: HERRAJES, CHAPA, TOPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	1.00			$ -
108	PT-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PARA MOBILIARIO (70CM X 40CM) FABRICADA CON PANEL DE MDF DE 19MM CON UNA CAPA DE MELAMINA COLOR SEGUN ESPECIFICACION MARCA MASISSA POR AMBOS LADOS. INCLUYE: HERRAJES, JALADERAS, CERRADURAS, TOPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	112.00			$ -
109	PT-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON 1 (TEATRO) CORREDIZA DE 240CM X 500CM. A BASE DE BASTIDOR DE PTR 1.5"X1.5" CUBIERTO CON PANEL SUPERWALL FLAT CORTEN DE 1.5". INCLUYE: HERRAJES, JALADERAS, CERRADURAS, TOPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.) NO INCLUYE PANEL SUPERWALL CORTEN	PZA	1.00			-

Construcciones Maldonado Ovi... & Asociados S.A. de C.V.
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA, N.L.
R.F.C. CMO 0[illegible]
Tel. (826) 2[illegible]

[redacted]MBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
109.1	PT-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON 2 (TEATRO) CORREDIZA DE 240CM X 600CM. A BASE DE BASTIDOR DE PTR 1.5"X1.5" CUBIERTO CON PANEL SUPERWALL FLAT CORTEN DE 1.5". INCLUYE: HERRAJES, JALADERAS, CERRADURAS, TOPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.) NO INCLUYE PANEL SUPERWALL CORTEN	PZA	1.00			$ -
___0	PT-14	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA DE PIVOTE DE CORTEN (BODEGA) DE 240CM X 200CM. A BASE DE BASTIDOR DE PTR 1.5"X1.5" CUBIERTO CON PANEL SUPERWALL FLAT CORTEN DE 1.5". SISTEMA DE PIVOTE COLOCADO A 36CM DEL BORDE. INCLUYE: HERRAJES, JALADERAS, CERRADURAS, TOPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	1.00			$ -
111	PT-15	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA PLEGABLE DE CORTEN 1 (MULTIMEDIA) DE 180CM X 300CM. A BASE DE BASTIDOR DE PTR 1.5"X 1.5" CUBIERTO CON PANEL SUPERWALL FLAT CORTEN DE 1.5" PLEGABLE EN 3 SECCIONES DE 100CM. INCLUYE: HERRAJES, JALADERAS, CERRADURAS, TOPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	2.00			$ -
112	PT-16	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA PLEGABLE DE CORTEN 2 (ACCESO A TEATRO) DE 240CM X 400CM. A BASE DE BASTIDOR DE PTR 1.5"X1.5" CUBIERTO CON PANEL SUPERWALL FLAT CORTEN DE 1.5" PLEGABLE EN 4 SECCIONES DE 100CM. INCLUYE: HERRAJES, JALADERAS, CERRADURAS, TOPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	1.00			$ -
___13	PT-17	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESCOTILLA DE REGISTRO A CISTERNA (60CM X 60CM) A BASE DE PTR 1.5"X1.5" Y LAMINA LISA C.14. INCLUYE: MARCO, HERRAJES, JALADERAS, CERRADURAS, TOPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	1.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovalle & Asociados S.A. de C.V.
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA N.L.
R.F.C. CMO
Tel. (82

___MBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
CANCELERÍA							
	VENTANAS						
114	VN-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CLARO DE 6MM DE ESPESOR (25CM X 175 CM) EN VENTANAS "DIENTE DE SIERRA CIRCULAR" SOLO VIDRIO, COLOCADO CON CINTA DOBLE CARA 3M COLOR BLANCO Y SELLADA CON SELLADOR ACRILICO COLOR BLANCO EN AMBOS LADOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	36.00			$ -
115	VN-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CLARO DE 6MM DE ESPESOR (230CM X 90CM) EN VENTANAS "DIENTE DE SIERRA PONIENTE"SOLO VIDRIO, COLOCADO CON CINTA DOBLE CARA 3M COLOR BLANCO Y SELLADA CON SELLADOR ACRILICO COLOR BLANCO EN AMBOS LADOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	10.00			$ -
116	VN-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CLARO TEMPLADO Y LAMINADO DE DE 9.5 MM DE ESPESOR (230CM X 90CM)EN VENTANAS "DIENTE DE SIERRA PONIENTE" SOLO VIDRIO, COLOCADO CON CINTA DOBLE CARA 3M COLOR BLANCO Y SELLADA CON SELLADOR ACRILICO COLOR BLANCO EN AMBOS LADOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	10.00			$ -
118	VN-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS FIJAS DE (250CM X 90 CM) DE VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE 9.5MM DE ESPESOR Y MARCO DE ALUMINIO MARCA CUPRUM MODELO EUROVENT CLASSIC S-70 NCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	6.00			$ -
119	VN-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA DE (120CM X 330 CM) DE VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE 9.5MM DE ESPESOR Y MARCO DE ALUMINIO MARCA CUPRUM MODELO EUROVENT CLASSIC S-70 NCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	1.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovi... & Asociados, S.A. de C.V.
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA, N.L.
R.F.C. CMO [illegible] HK2
Tel. (826) [illegible]

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
MOBILIARIO FIJO							
121	MF-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTACA SPORT APOLO 10 MARCA BG SEAT PERFECTION ESTRUCTURA METALICA: PATA EN PTR DE 3" X 1" CAL. 16 ZAPATO TROQUELADO EN LAMINA CAL. 14 CON PORTATORNILLO DEL ASIENTO TROQUELADO EN LAMINA CAL. 12 PORTA CODERA TROQUELADO EN LAMINA CAL. 14 HERRAJES : PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A 1800 CENTIGRADOS, PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASE, DESOXIDANTE, FOSFATIZADO Y SELLO CROMICO. ASIENTO Y RESPALDO : POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CODERA DESCANSABRAZO: POLIPROPILENO SISTEMA DE ABATIMIENTO : ABATIBLE LATERAL DE CAJA : LAMINA CAL. 14 TERMINADO FORMICA Y PARTES METALICAS EN PINTURA ELECTROSTATICA	PZA	128.00			$ -
122	MF-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTREPANO PARA MUEBLE DE PRIMERA INFANCIA DE 45CM X 215CM FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 16. ANCLADO A MURO DE LADRILLO CON TAQUETES EXPANSORES 2"X 1/4". INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	16.00			$ -
123	MF-03	SUMINISTRO Y FABRICACION DE TARIMA PLEGABLE PARA ESCENARIO (PRIMERA INFANCIA) DE 200CM X 375CM X 15CM. A BASE DE ESTRUCTURA DE METÁLICA DE PTR DE 2"X2" , UTILIZANDO DOS PISTONES HIDRÁULICOS A GAS DE 45 CM DE LONGITUD Y 160N DE FUERZA. RECUBIERTA POR UNA CAPA DE TRIPLAY DE 19MM DE UNA CARA, ACABADA CON ESMALTE ALQUIDÁLICO COLOR NEGRO. INCLUYE HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	1.00			$ -
124	MF-04	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MAMPARA DE TRIPLAY (PRIMERA INFANCIA) DE 275CM X 375CM X 20CM. A BASE DE ESTRUCTURA DE METÁLICA DE PTR DE 2"X2". RECUBIERTA POR UNA CAPA DE TRIPLAY DE 19MM DE UNA CARA, ACABADA CON PINTURA PARA PIZARRÓN COLOR NEGRO MARCA COMEX O SIMILAR. INCLUYE HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	1.00			$ -
125	MF-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE VIDRIO (EXPRESION CORPORAL) DE 170CM X 700CM MONTADO SOBRE MARCO DE MADERA DE PINO Y ANCLADO SOBRE MURO DE LADRILLO CON TAQUETES EXPANSORES 2"X 1/4". INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	M2	12.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovi... & Asociados S.A. de C.V.
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA, N.L.
R.F.C. CMO [illegible]HK2
Tel. (826) [illegible]1023

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
		EQUIPOS ESPECIALES					
128	ES-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA ELÉCTRICA ENROLLABLE DE 365CM X 365CM MARCA: MATTWEISS MODELO ES144144 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA				$ -
131	ES-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA EQUIPADA DE 5,000 LTS. INCLUYE MARCA ROTOPLAS O SIMILAR. INCLUYE VÁLVULA DE ESFERA. FILTRO JUMBO. VÁLVULA DE LLENADO. FLOTADOR #7. ELECTRO NIVEL. TUBERÍA INTERNA TUBO PLUS. PICHANCHA. TAPA CLICK DE 60 CM.MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	1.00			$ -
132	ES-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 2 HP CON TANQUE DE 150 LT. 220/440 V. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	PZA	1.00			$ -
		PAISAJE INTERIOR					
133	PI-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA GEOCELDA EN AREAS NUEVAS Y PARA PROTECCION DE TALUDES EN AREAS DE ABSORCIÓN	M2	85.00			$ -
134	PI-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA GEOTEXTIL DE POLYESTER DE 200G/M2 , EN AREAS NUEVAS Y PARA PROTECCION DE TALUDES EN AREAS VERDES,	M2	85.00			$ -
5	PI-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARCILLA DE LADRILLO MOLIDA DE 3MM CON ESPESOR DE 15CM EN ÁREAS DE PERMEABLES INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M3	13.00			$ -
136	PI-04	SUMINISTRO DE ARBOL JACARANDA DE 2.00 A 2.50 MTS DE ALTURA, DE ESPESOR DE 4" INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00			$ -

Construcciones Maldonado Ortiz y Asociados, S.A. de C.V.
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA N.L.
R.F.C. CMO 0[illegible]
Tel. (826) 2[illegible]

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

ABRE DE LA EMPRESA

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
137	PI-05	PLANTADO DE ARBOL JACARANDA DE 2.00 A 2.50 MTS DE ALTURA, DE ESPESOR DE 4" INCLUYE: PREPARACION DE TIERRA, RIEGO PARA PLANTACION, COLOCACION, RIEGO DE 1 MES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00			$ -
INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
139.1	IS-01	REGISTRO PARA TIERRAS (INCLUYE: TUBO ALBAÑAL DE 300MM DE DIÁMETRO X 600MM DE LARGO; CON DE TAPA CONCRETO ARMADO DE 300MM DE DIÁMETRO)	pz.	2.00			$ -
139.2	IS-02	VARILLA PARA TIERRAS TIPO COPPERWELD, 5/8"(15.8MM) DE DIÁMETRO Y 10'(3048MM) DE LONGITUD; MARCA CADWELD	pz.	7.00			$ -
139.3	IS-03	CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO PARA SISTEMA DE TIERRAS CALIBRE 4/0 AWG A UNA PROFUNDIDAD DE 800MM BAJO EL NIVEL DEL TERRENO (INCLUYE: INSTALACIÓN DEL CABLE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO)	ml	200.00			$ -
139.4	IS-04	CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO PARA SISTEMA DE TIERRAS CALIBRE 2/0 AWG A UNA PROFUNDIDAD DE 800MM BAJO EL NIVEL DEL TERRENO (INCLUYE: INSTALACIÓN DEL CABLE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO)	ml	50.00			$ -
139.5	IS-05	CONECTOR MECÁNICO TIPO GK PARA CONEXIÓN DE CABLES CALIBRE 4/0 AWG A VARILLA DE COBRE DE 5/8"(15.8MM) DE DIÁMETRO; CATÁLOGO GK-6429, MARCA BURNDY	pz.	2.00			$ -
139.6	IS-06	CONECTOR MECÁNICO TIPO KA PARA CONEXIÓN DE CABLE CALIBRE 2/0 AWG A SUPERFICIE PLANA; CATÁLOGO KA-29, MARCA BURNDY	pz.	6.00			$ -
139.7	IS-07	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE CONEXIÓN SOLDADA POR SISTEMA CADWELD, CON HERRAMIENTAS, MOLDES, CARTUCHOS Y MANO DE OBRA DEL CONTRATISTA TIPO TA CABLE CALIBRE 4/0 AWG A CABLE CALIBRE 4/0 AWG CON MOLDE TAC-2Q2Q Y CARTUCHO (CARGA) # 150, SE DEBERA CONSIDERAR MAXIMO 20 CARGAS POR MOLDE	pz.	4.00			$ -
139.8	IS-08	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE CONEXIÓN SOLDADA POR SISTEMA CADWELD, CON HERRAMIENTAS, MOLDES, CARTUCHOS Y MANO DE OBRA DEL CONTRATISTA TIPO TA CABLE CALIBRE 4/0 AWG A CABLE CALIBRE 2/0 AWG CON MOLDE TAC-2Q2G Y CARTUCHO (CARGA) # 90, SE DEBERA CONSIDERAR MAXIMO 20 CARGAS POR MOLDE	pz.	21.00			$ -
139.9	IS-09	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE CONEXIÓN SOLDADA POR SISTEMA CADWELD, CON HERRAMIENTAS MOLDES, CARTUCHOS Y MANO DE OBRA DEL CONTRATISTA TIPO GR CABLE CALIBRE 4/0 AWG A VARILLA DE COBRE DE 5/8"Ø, CON MOLDE GRC-162Q Y CARTUCHO (CARGA) # 90, SE DEBERA CONSIDERAR MAXIMO 20 CARGAS POR MOLDE	pz.	3.00			$ -
139.10	IS-10	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE CONEXIÓN SOLDADA POR SISTEMA CADWELD, CON HERRAMIENTAS, MOLDES, CARTUCHOS Y MANO DE OBRA DEL CONTRATISTA TIPO GY CABLE CALIBRE 4/0 AWG A VARILLA DE COBRE DE 5/8"Ø, CON MOLDE GYE-162Q Y CARTUCHO (CARGA) # 150, SE DEBERA CONSIDERAR MAXIMO 20 CARGAS POR MOLDE	pz.	5.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovi... y Asociados
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA N.L.
R.F.C. CMO 040217-HH0
Tel. (826) 213-70...
Apoderado de C.V.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 **FERCHA: 07-03-2017**

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
139.11	IS-11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DE MOLDE PARA CONEXIÓN SOLDABLE TIPO "VB" PARA CABLE CAL. # 2/0 AWG A SUPERFICIE DE ACERO VERTICAL (INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARTUCHO DE MATERIAL DE SOLDADURA # 115) CATALOGO # WC-1L, MARCA CADWELD	pz.	12.00			$ -
.12	IS-12	COMPUESTO GEM EN SACOS DE 25KG (DONDE SE INSTALAN VARILLAS DE TIERRA COPPERWELD EN REGISTRO)	pz.	10.00			$ -
139.13	IS-13	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL EN MEDIDAS DE 400MM DE ANCHO X 800MM DE PROFUNDIDAD PARA TENDIDO DE CABLE	m3	70.00			$ -
139.14	IS-14	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION	m3	70.00			$ -
139.15	IS-15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DE MANGA DE TUBERIA DE FE. GALVANIZADO DE 27 MM Ø Y 150 MM DE LARGO, CON ROSCA EN SUS EXTREMOS	pieza	6.00			$ -
139.16	IS-16	MONITOR PARA CONDUIT DE 27 MILÍMETROS DE DIÁMETRO , MARCA PANAMERICANA MONTERREY	pieza	6.00			$ -
139.17	IS-17	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA DE CONTACTO DUPLEX 2 POLOS, CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI, 15A, 125V, CATÁLOGO # 1595-W , MARCA BTICINIO	pz.	9.00			$ -
139.18	IS-18	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA DE CONTACTO DUPLEX 2 POLOS, PUESTA A TIERRA, 15A, 125V, EN COLOR BLANCO, CATÁLOGO CR15-W, MARCA BTICINIO	pz.	54.00			$ -
139.19	IS-19	SUMINISTRO, INSTALACION Y FIJACION DE PLACA PARA RECEPTACULO DUPLEX, COLOR BLANCO CAT. Nº TP8-W, MARCA BTICINIO	pz.	54.00			$ -
139.20	IS-20	SUMINISTRO, INSTALACION Y FIJACION DE PLACA PARA RECEPTACULO DUPLEX TIPO INTEMPERIE EN COLOR GRIS METALICA CAT. Nº CA26-GH MARCA BTICINIO	pz.	9.00			$ -
139.21	IS-21	SUMINISTRO, INSTALACION Y FIJACION DE TUBO CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 19MMØ(¾") EN TRAMOS DE 3 MTS. (INCLUYE EXCAVACION Y EMBEBIDO EN CONCRETO POBRE FC'=100 KG/CM2 PIGMENTADO COLOR ROJO A TODO LO LARGO DE SU TRAYECTORIA)	tramo	510.00			$ -
139.22	IS-22	SUMINISTRO, INSTALACION Y FIJACION DE CODO CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO A 90° DE 19MMØ(¾") (INCLUYE EXCAVACION Y EMBEBIDO EN CONCRETO POBRE FC'=100 KG/CM2 PIGMENTADO COLOR ROJO)	pz.	18.00			$ -
139.23	IS-23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES DE RESORTE SCOTCHLOK2 ROJO-AMARILLO R/Y+ UNE 2 CABLES CALIBRE 18 HASTA 2 CABLES CALIBRE 8 AWG, MARCA 3M	pz.	200.00			$ -

Construcciones Maldonado Civil & Asociados S.A. de C.V.
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA N.L.
R.F.C. CMO 0402...
Tel. (826) 213-...

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
139.24	IS-24	SUMINISTRO, INSTALACION Y FIJACION DE CAJA METALICA RECTANGULAR TIPO CHALUPA DE 10.2 CM X 5.1 CM X 2.5 CM DE PROFUNDIDAD CON ENTRADAS PARA TUBERIA DE 19MMØ(¾"Ø) MARCA C. H. DOMEX O SIMILAR	pz.	63.00			$ -
139.25	IS-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CALIBRE N° 12 AWG, THW-LS A 75°/90ºC TEMPERATURA DE OPERACIÓN, CON AISLAMIENTO A 600 VCA, COLOR NEGRO, MARCA VIAKON O SIMILAR	ml.	850.00			$ -
139.26	IS-26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CALIBRE N° 12 AWG, THW-LS A 75°/90ºC TEMPERATURA DE OPERACIÓN, CON AISLAMIENTO A 600 VCA, COLOR BLANCO, MARCA VIAKON O SIMILAR	ml.	850.00			$ -
139.27	IS-27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CALIBRE N° 12 AWG, THW-LS A 75°/90ºC TEMPERATURA DE OPERACIÓN, CON AISLAMIENTO A 600 VCA, COLOR VERDE, MARCA VIAKON O SIMILAR	ml.	850.00			$ -
139.28	IS-28	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO "QO" DE 1 POLO 20 AMP. CAT. Nº QO120 MARCA SQUARE D	pz.	18.00			$ -
139.29	IS-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CALIBRE N° 300 KCM, THW-LS A 75°/90ºC TEMPERATURA DE OPERACIÓN, CON AISLAMIENTO A 600 VCA, COLOR NEGRO, MARCA VIAKON	ml.	800.00			$ -
139.30	IS-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CALIBRE N° 3/0 AWG, THW-LS A 75°/90ºC TEMPERATURA DE OPERACIÓN, CON AISLAMIENTO A 600 VCA, COLOR NEGRO, MARCA VIAKON	ml.	100.00			$ -
___31	IS-31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CALIBRE N° 2/0 AWG, THW-LS A 75°/90ºC TEMPERATURA DE OPERACIÓN, CON AISLAMIENTO A 600 VCA, COLOR NEGRO, MARCA VIAKON	ml.	200.00			$ -
139.32	IS-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CALIBRE N° 1/0 AWG, THW-LS A 75°/90ºC TEMPERATURA DE OPERACIÓN, CON AISLAMIENTO A 600 VCA, COLOR NEGRO, MARCA VIAKON	ml.	200.00			$ -
139.33	IS-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CALIBRE N° 4 AWG, THW-LS A 75º/90 °C TEMPERATURA DE OPERACIÓN, CON AISLAMIENTO A 600 VCA, COLOR NEGRO, MARCA VIAKON	ml.	35.00			$ -
139.34	IS-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CALIBRE N° 6 AWG, THW-LS A 75º/90 °C TEMPERATURA DE OPERACIÓN, CON AISLAMIENTO A 600 VCA, COLOR NEGRO, MARCA VIAKON	ml.	31.00			$ -
139.35	IS-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CALIBRE N° 12 AWG, THW-LS A 75º/90 °C TEMPERATURA DE OPERACIÓN, CON AISLAMIENTO A 600 VCA, COLOR NEGRO, MARCA VIAKON	ml.	100.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovi... Asociados, S.A. de C.V.
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA N.L.
R.F.C. CMO [illegible]
Tel. (826) [illegible]

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
139.36	IS-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CALIBRE N° 4 AWG, THW-LS A 75º/90 °C TEMPERATURA DE OPERACIÓN, CON AISLAMIENTO A 600 VCA. COLOR BLANCO. MARCA VIAKON	ml.	12.00			$ -
139.37	IS-37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CALIBRE N° 6 AWG, THW-LS A 75º/90 °C TEMPERATURA DE OPERACIÓN, CON AISLAMIENTO A 600 VCA. COLOR VERDE. MARCA VIAKON	ml.	100.00			$ -
139.38	IS-38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CALIBRE N° 10 AWG, THW-LS A 75º/90 °C TEMPERATURA DE OPERACIÓN, CON AISLAMIENTO A 600 VCA. COLOR VERDE. MARCA VIAKON	ml.	42.00			$ -
139.39	IS-39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CALIBRE N° 12 AWG, THW-LS A 75º/90 °C TEMPERATURA DE OPERACIÓN, CON AISLAMIENTO A 600 VCA. COLOR VERDE. MARCA VIAKON	ml.	31.00			$ -
139.40	IS-40	SUMINISTRO, INSTALACION Y FIJACION DE TUBO CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 102MMØ(4") EN TRAMOS DE 3 MTS. (INCLUYE EXCAVACION Y EMBEBIDO EN CONCRETO POBRE FC'=100 KG/CM2 PIGMENTADO COLOR ROJO A TODO LO LARGO DE SU TRAYECTORIA)	pz.	88.00			$ -
139.41	IS-41	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACION DE TUBERIA CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO, PARED GRUESA DE 53MMØ(2"Ø) EN TRAMOS DE 3.05 MTS, CATALOGO N° 70341, MCA. PANAMERICANA MONTERREY O SIMILAR	pz.	93.00			$ -
139.42	IS-42	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACION DE TUBERIA CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO, PARED GRUESA DE 41MMØ(1½"Ø) EN TRAMOS DE 3.05 MTS, CATALOGO N° 70340, MCA. PANAMERICANA MONTERREY O SIMILAR	pz.	14.00			$ -
[illegible].43	IS-43	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACION DE TUBERIA CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO, PARED GRUESA DE 21MMØ(¾"Ø) EN TRAMOS DE 3.05 MTS, CATALOGO N° 70347, MCA. PANAMERICANA MONTERREY O SIMILAR	pz.	11.00			$ -
139.44	IS-44	SUMINISTRO, INSTALACION Y FIJACION DE MONITOR DE 103MMØ(4"Ø),	pz.	4.00			$ -
139.45	IS-45	SUMINISTRO, INSTALACION Y FIJACION DE MONITOR DE 53MMØ(2"Ø), CATALOGO N° 21346, MCA. PANAMERICANA MONTERREY O SIMILAR	pz.	9.00			$ -
139.46	IS-46	SUMINISTRO, INSTALACION Y FIJACION DE MONITOR DE 41MMØ(1½"Ø), CATALOGO N° 21345, MCA. PANAMERICANA MONTERREY O SIMILAR	pz.	9.00			$ -
139.47	IS-47	SUMINISTRO, INSTALACION Y FIJACION DE MONITOR DE 21MMØ(¾"Ø), CATALOGO N° 21332, MCA. PANAMERICANA MONTERREY O SIMILAR	pz.	3.00			$ -
139.48	IS-48	SUMINISTRO, INSTALACION Y FIJACION DE CONTRATUERCA DE 103MMØ(4"Ø),	pz.	4.00			
139.49	IS-49	SUMINISTRO, INSTALACION Y FIJACION DE CONTRATUERCA DE 53MMØ(2"Ø), CATALOGO N° 21346, MCA. PANAMERICANA MONTERREY O SIMILAR	pz.	9.00			

Construcciones Maldonado Ortiz, S. de C.V. CORDELADAS S/N COL. CORDELADAS, GALEANA, N.L. R.F.C. CMO 040 Tel. (826) 21

[illegible]MBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
139.50	IS-50	SUMINISTRO, INSTALACION Y FIJACION DE CONTRATUERCA DE 41MMØ(1¾"Ø), CATALOGO N° 21345, MCA. PANAMERICANA MONTERREY O SIMILAR	pz.	9.00			$ -
139.51	IS-51	SUMINISTRO, INSTALACION Y FIJACION DE CONTRATUERCA DE 21MMØ(¾"Ø), CATALOGO N° 21342, MCA. PANAMERICANA MONTERREY O SIMILAR	pz.	3.00			$ -
___52	IS-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 90° PARED GRUESA PARA TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 103MMØ,	pz.	4.00			$ -
139.53	IS-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 90° PARED GRUESA PARA TUBERIA CONDUIT DE FE GALVANIZADO DE 53MMØ,	pz.	3.00			$ -
139.54	IS-54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 90° PARED GRUESA PARA TUBERIA CONDUIT DE FE GALVANIZADO DE 41MMØ,	pz.	3.00			$ -
139.55	IS-55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 90° PARED GRUESA PARA TUBERIA CONDUIT DE FE GALVANIZADO DE 21MMØ, CATALOGO N° 70348, MARCA PANAMERICANA MONTERREY O SIMILAR	pz.	1.00			$ -
139.56	IS-56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEGAMENTO PARA TUBERIA DE PVC EN LATA DE 1 LITRO	pz.	1.00			$ -
139.57	IS-57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINIL EN COLOR VERDE, MARCA 3M, (PARA IDENTIFICA LOS CABLES DE TIERRA DESDE LOS CALIBRE # 1/0 AWG EN DELANTE). MARCA IUSA O SIMILAR	pz.	70.00			$ -
139.58	IS-58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE HOLLOW PARA BLOCK HUECO DE 6,3 MM DE DIAMETRO X 50.8 MM DE LARGO, CATALOGO N° 11221, MARCA PANAMERICANA O SIMILAR	pz.	50.00			$ -
139.59	IS-59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL PARA TUBO CONDUIT DE 53MMØ, MARCA PANAMERICANA	pz.	47.00			$ -
139.60	IS-60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL PARA TUBO CONDUIT DE 41MMØ, MARCA PANAMERICANA	pz.	21.00			$ -
139.61	IS-61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL PARA TUBO CONDUIT DE 21MMØ, MARCA PANAMERICANA	pz.	17.00			$ -
139.62	IS-62	SUMINISTRO, INSTALACION Y FIJACION DE UNICANAL DE ACERO AL CARBON TIPO "LU" CAT. LU-3300 EN TRAMOS DE 3.00 METROS MARCA CROUSE LINE O EQUIVALENTE	pz.	6.00			$ -
139.63	IS-63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO SERIE OVALADA TIPO "LB" DE 53 MILÍMETROS DE DIÁMETRO (2"); CATÁLOGO LB-67, MARCA CROUSE HINDS DOMEX	pz.	4.00			
139.64	IS-64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO SERIE OVALADA TIPO "LL" DE 53 MILÍMETROS DE DIÁMETRO (2"); CATÁLOGO LL-67, MARCA CROUSE HINDS DOMEX	pz.	4.00			

Construcciones Maldonado Ovi... & Asociados, S.A. de C.V.
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA, N.L.
R.F.C. CMO[illegible]HK2
Tel. (82[illegible]

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
139.65	IS-65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO SERIE OVALADA TIPO "LR" DE 53 MILÍMETROS DE DIÁMETRO (2"); CATÁLOGO LR-67, MARCA CROUSE HINDS DOMEX	pz.	4.00			$ -
139.66	IS-66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO SERIE OVALADA TIPO "LB" DE 41 MILÍMETROS DE DIÁMETRO (1½"); CATÁLOGO LB-57, MARCA CROUSE HINDS DOMEX	pz.	4.00			$ -
.67	IS-67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO SERIE OVALADA TIPO "LL" DE 41 MILÍMETROS DE DIÁMETRO (1½"); CATÁLOGO LL-57, MARCA CROUSE HINDS DOMEX	pz.	4.00			$ -
139.68	IS-68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO SERIE OVALADA TIPO "LR" DE 41 MILÍMETROS DE DIÁMETRO (1½"); CATÁLOGO LR-57, MARCA CROUSE HINDS DOMEX	pz.	4.00			$ -
139.69	IS-69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO SERIE OVALADA TIPO "LB" DE 21 MILÍMETROS DE DIÁMETRO (¾"); CATÁLOGO LB-27, MARCA CROUSE HINDS DOMEX	pz.	2.00			$ -
139.70	IS-70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO SERIE OVALADA TIPO "LL" DE 21 MILÍMETROS DE DIÁMETRO (¾"); CATÁLOGO LL-27, MARCA CROUSE HINDS DOMEX	pz.	2.00			$ -
139.71	IS-71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO SERIE OVALADA TIPO "LR" DE 21 MILÍMETROS DE DIÁMETRO (¾"); CATÁLOGO LR-27, MARCA CROUSE HINDS DOMEX	pz.	2.00			$ -
139.72	IS-72	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE A PRUEBA DE LIQUIDOS DE 51MMØ MARCA LIQUATITE	pz.	3.00			$ -
139.73	IS-73.	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE A PRUEBA DE LIQUIDOS DE 41MMØ MARCA LIQUATITE	pz.	3.00			$ -
.74	IS-74	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE A PRUEBA DE LIQUIDOS DE 21MMØ MARCA LIQUATITE	pz.	1.00			$ -
139.75	IS-75	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE CONECTOR A PRUEBA DE LIQUIDOS TIPO RECTO DE 51MMØ (1½") CATALOGO LT-200 MARCA C.H.DOMEX	pz.	6.00			$ -
139.76	IS-76	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE CONECTOR A PRUEBA DE LIQUIDOS TIPO RECTO DE 41MMØ (1½") CATALOGO LT-150 MARCA C.H.DOMEX	pz.	2.00			$ -
139.77	IS-77	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE CONECTOR A PRUEBA DE LIQUIDOS TIPO RECTO DE 21MMØ (¾") CATALOGO LT-75 MARCA C.H.DOMEX	pz.	2.00			$ -
139.78	IS-78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PONCHABLE DE CAÑON CORTO PARA CABLE CAL. 300 KCM, CATALOGO # YA30, DE LA MARCA BURNDY O EQUIVALENTE	pz.	24.00			-
139.79	IS-79	SUMINISTRO,INSTALACION Y CONEXIÓN DE TERMINAL PONCHABLE DE CAÑON LARGO PARA CABLE CAL. 3/0 AWG CATALOGO YA27 MARCA BURNDY INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	3.00			-

Construcciones Maldonado Ovil y Asociados, S.A. de C.V.
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA N.L.
R.F.C. CMO 040
Tel. (826) 21

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
139.80	IS-80	SUMINISTRO,INSTALACION Y CONEXIÓN DE TERMINAL PONCHABLE DE CAÑON LARGO PARA CABLE CAL. 2/0 AWG CATALOGO YA26 MARCA BURNDY INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	6.00			$ -
139.81	IS-81	SUMINISTRO,INSTALACION Y CONEXIÓN DE TERMINAL PONCHABLE DE CAÑON LARGO PARA CABLE CAL. 1/0 AWG CATALOGO YA25 MARCA BURNDY INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	9.00			$ -
139.82	IS-82	SUMINISTRO,INSTALACION Y CONEXIÓN DE TERMINAL PONCHABLE DE CAÑON LARGO PARA CABLE CAL. 4 AWG CATALOGO YA4C MARCA BURNDY INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	4.00			$ -
139.83	IS-83	SUMINISTRO,INSTALACION Y CONEXIÓN DE TERMINAL PONCHABLE DE CAÑON LARGO PARA CABLE CAL. 6 AWG CATALOGO YA6C MARCA BURNDY INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	12.00			$ -
139.84	IS-84	SUMINISTRO,INSTALACION Y CONEXIÓN DE TERMINAL PREAISLADA TIPO ANILLO PARA UN RANGO DE CABLES CAL. 10-12 AWG DE LA MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	12.00			$ -
139.85	IS-85	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE REGISTRO DE CONCRETO DE 1000MMX1000MM Y 1300MM DE PROFUNDIDAD CON TAPA DE CONCRETO ARMADO CON UNA AGARRADERA Y ANGULO DE 1½"X1½"X¼" COMO BASTIDOR PARA SENTAR LA TAPA. (FABRICAR EN CAMPO)	pz.	1.00			$ -
139.86	IS-86	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL EN MEDIDAS DE 800MM DE ANCHO X 1000MM DE PROFUNDIDAD PARA TENDIDO DE CABLE	pz.	48.00			$ -
.87	IS-87	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION	pz.	28.00			$ -
139.88	IS-88	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO REFORZADO OCTAGONAL DE 15 METROS DE ALTURA PCR-15-800, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS (INCLUYE: EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, RELLENO CON PIEDRA BOLA Y TIERRA, COMPACTACIÓN DEL TERRENO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
139.89	IS-89	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA DE CANAL DE FE GALVANIZADO TIPO C4T DE 102 X 40 X 2000 MM MARCA INDUSTRIAL REAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	3.00			$ -
139.90	IS-90	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE APARTARRAYOS CLASE DISTRIBUCIÓN PARA SISTEMA EN 10 KV SOLIDAMENTE ATERRIZADO; CATÁLOGO APMOA-10, MARCA IUSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	3.00			$ -
139.91	IS-91	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA JUEGO DE TRES CORTACIRCUITO FUSIBLE TIPO SMD-20 PARA MONTAJE EN CRUCETA PARA 15A, 15KV, MARCA S&C Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORERCTA INSTALACION	juego	1.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovalle S.A. de C.V.
COL. CORNELADAS S/N
COL. CORNELADAS, GALEANA, N.L.
R.F.C. CMO 040217-HK8
Tel. (826) 213-10-23

MBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
139.92	IS-92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE SUSPENSION SINTETICO DE HULE SILICON PARA SISTEMA DE 35 KV, CON HERRAJES HORQUILLA Y OJO ASUS-15, CATALOGO N° IU339074, MARCA IUSA O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	ml.	9.00			$ -
139.93	IS-93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CALIBRE 4 AWG PARA AMARRES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	ml.	6.00			$ -
139.94	IS-94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA REMATE RAL 8 DE ALEACION DE ALUMINIO CON TUERCAS , ROLDANAS DE PRESION, PERNO CABEZA TIPO COCHE, ABRAZADERAS Y CHAVETA TIPO R QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION CFE-2C500-68 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	3.00			$ -
139.95	IS-95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFILER PARA AISLADOR DE PORCELANA TIPO ALFILER ALTA TENSIÓN DIAMETRO DE LA CUERDA 25.4 MM Y ALTURA RECOMENDABLE 153 MM; MARCA IUSA	pz.	3.00			$ -
139.96	IS-96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE PARA DISTRIBUCIÓN TIPO GA100 PARA CABLE DE PASO Y DERIVACIÓN CALIBRE 1/0 ASCR, CATÁLOGO GAL103, MARCA HUBBEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	3.00			$ -
139.97	IS-97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO RE DE SOLERA DE 4.76 MM X 38.1 MM, MARCA INDUSTRIAL REAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	3.00			$ -
139.98	IS-98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO OJO RE DE SOLERA DE 6.3 MM, MARCA INDUSTRIAL REAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	3.00			$ -
139.99	IS-99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA DE 15.8 MM DE DIÁMETRO (5/8") DE 356MM DE LONGITUD (14") CON TUERCAS HEXAGONALES Y ARANDELAS PLANAS; MARCA ANDERSON Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	8.00			$ -
140.00	IS-100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINCHO TIPO FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 12.7MM DE ANCHO (½") X 500MM DE LARGO (20") PARA SUJECIÓN DE TUBERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	5.00			$ -
140.01	IS-101	SUMINSISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL Y CORRIENTE EN POSTE SE DEBER DEBERA DE GALVANIZAR ANTES DE COLOCARSE EN EL POSTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovil y Asociados, S.A. de C.V.
COL. CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA, N.L.
R.F.C. CMO 040
Tel. (826) 213

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
140.02	IS-102	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE # 20, CON PINTURA ANTICORROSIVA PARA SISTEMA DE MEDICION DE 760X890X380 MM, EL GABINETE DEBERA TENER UN FONDO DE MADERA DE 25 MM DE ESPESOR Y UNA ZAPATA PARA ATERRIZARSE ELECTRICAMENTE, CON 2 PUERTAS ABATIBLES AL FRENTE CON ABERTURA DE 180 ° Y PORTA SELLOS, INCLUIR BASE SOCKET CON JUEGO DE TERMINALES	pz.	1.00			$ -
140.03	IS-103	SUMINISTRIO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIL PARA TUBERIA CONDUIT DE 103 MM DE DIAMETRO MARCA 3M Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y COIRRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.04	IS-104	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE REGISTRO DE CONCRETO DE 1500MMX1000MM Y 1300MM DE PROFUNDIDAD CON TAPA DE CONCRETO ARMADO CON UNA AGARRADERA Y ANGULO DE 1½"X1½"X¼" COMO BASTIDOR PARA SENTAR LA TAPA. (FABRICAR EN CAMPO)	pz.	1.00			$ -
140.05	IS-105	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SELLADUCTOS CON RESINA EXPANDIBLE RANGO 3-1/2" HASTA 6" DE DIAMETRO MODELO RDE-B SCOTCHCAST MARCA 3M Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	3.00			$ -
140.06	IS-106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ALBAÑAL DE 300MM DE DIÁMETRO X 600MM DE LONGUITUD CON TAPA DE CONCRETO (INCLUYE: EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO) Y TODO LO NECSARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	tramo	1.00			$ -
140.07	IS-107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MECÁNICO TIPO GAR PARA CABLE CALIBRE 2 AWG A VARILLA DE 5/8" DE DIÁMETRO; CATÁLOGO GAR-6426, MARCA BURNDY Y TODO LO NECESARIO PAR SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	tramo	1.00			$ -
140.08	IS-108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE TIERRAS DE 5/8" DE DIÁMETRO X 3048 MM DE LARGO DE COBRE; MARCA CADWELD Y TODO LO NECESARIO P'ARA SU BUENA Y CORRECTA INATALACION	pz.	1.00			$ -
140.09	IS-109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 4 AWG SEMIDURO DESNUDO; MARCA CONDUCTORES Y TODO LO NECESDARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	ml.	10.00			$ -
140.10	IS-110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA PARA CABLE DE TIERRAS CALIBRE 4; MARCA ANPASA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	5.00			$ -
140.11	IS-111	BENTONITA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	kg	5.00			$ -
140.12	IS-112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TIPO VB SOLDABLE DE CABLE CALIBRE 4 AWG A TUBO VERTICAL INCLUYE CARGA 65 EN MOLDE VBC-1L; MARCA CADWELD Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovi... y Asociados
COL. CORDELADAS SIN
COL. CORDELADAS, GALEANA, N.L.
R.F.C. CMO 040211...
Tel. (826) 213-1...

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 **FERCHA: 07-03-2017**

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
140.13	IS-113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TIPO TA SOLDABLE DE CABLE CALIBRE 4 AWG A CABLE CALIBRE 4 AWG; INCLUYE CARGA 32 EN MOLDE TAC-1L1L; MARCA CADWELD Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.14	IS-114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 AWG; MARCA VIAKON Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	ml.	12.00			$ -
140.15	IS-115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO XLPE DE ENERGÍA, CALIBRE 1/0 AWG, 35 KV, 105 °C, 100% NIVEL DE AISLAMIENTO MARCA VIAKON Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	ml.	165.00			$ -
140.16	IS-116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL (CONO DE ALIVIO) TIPO HVT PARA CABLE CALIBRE 1/0 AWG, EN 35 KV PARA USO EXTERIOR; CATÁLOGO HVT-E-353 MARCA RAYCHEM	pz.	3.00			$ -
140.17	IS-117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL (CONO DE ALIVIO) TIPO HVT PARA CABLE CALIBRE 1/0 AWG, EN 35 KV PARA USO INTERIOR; CATÁLOGO HVT-I-353 MARCA RAYCHEM	pz.	3.00			$ -
140.18	IS-118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL (ZAPATA) A COMPRESIÓN DE COBRE ESTAÑADO TIPO YA PARA CABLE 1/0 AWG CON BARRENOS DE 13MM DE DIÁMETRO (½"); CATÁLOGO YA-25, MARCA BURNDY	pz.	6.00			$ -
140.19	IS-119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA TERMOCONTRACTIL MOLDEADA DE SALIDA MULTIPLE PARA TUBO CONDUIT DE 103 MMØ Y 3 CABLES DE 23 A 56 MM ØM CATALOGO N° CBR-6-2A, MARCA RAYCHEM	ml.	1.00			$ -
140.20	IS-120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CALIBRE # 2 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS 75°/ 90ºC TEMPERATURA DE OPERACIÓN Y 600VCA DE COLOR VERDE, VIAKON O SIMILAR	ml.	60.00			$ -
140.21	IS-121	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	m3	18.00			$ -
140.22	IS-122	CONCRETO POBRE PIGMENTADO EN COLO ROJO 100 KG/CM2 CON MALLA DE 6-6/10-10 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CIOORRECTA INETALACION	m3	16.00			$ -
140.23	IS-123	CINTLLA SENALIZADOR DE ADVERTENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	ml.	50.00			$ -
140.24	IS-124	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESDARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	m3	24.00			$ -
140.25	IS-125	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL CAL. # 14 AWG MARCA VIAKON Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTLACION (PARA CONTROL DE MEDICION)	ml.	200.00			$ -

Construcciones Maldonado Oviedo & Asociadas S.A. de C.V.
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA, N.L.
R.F.C. CMO 0[illegible]HK2
Tel. (826) 2[illegible]23

[illegible]MBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 **FERCHA: 07-03-2017**

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
140.26	IS-126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA BS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.27	IS-127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA R1 DE LAMINA TROQUELADA , INCLUIR TORNILLOS, ROLDANAS PLANAS, ROLDANAS DE PRESION Y TUERCAS HEXAGONALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
[redacted].28	IS-128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA PARALELA GPI Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	4.00			$ -
140.29	IS-129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R; MARCA IUSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.30	IS-130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA RETENIDA DE 9.5MM DE DIÁMETRO (3/8") Y TODO LO NECESDARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	15.00			$ -
[redacted]140.31	IS-131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA 2PA DE 19 MMØ ESTRUCTURADA, (INCLUIR ACCESORIOS PLACA 2PC GIC Y TUERCA PARA 19 MMØ MARCA REAL INDUSTRIAL O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN A Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.32	IS-132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.33	IS-133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PERFORMADO P ACS3 N° 9 PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION CFE-51000-97 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
[redacted].34	IS-134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PERFORMADO PAR PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION CFE-20000-98 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.35	IS-135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLA CÓNICA DE CONCRETO C3 Y TODO LO NECESDARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.36	IS-136	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE FIERRO GALVANIZADO DE 103 MILÍMETROS DE DIÁMETRO ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS CON COPLE, EN TRAMOS DE 3 METROS; MARCA OMEGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	tramos	17.00			$ -
140.37	IS-137	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE FIERRO GALVANIZADO DE 41MILÍMETROS DE DIÁMETRO ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS CON COPLE, EN TRAMOS DE 3 METROS; MARCA OMEGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION (PARA CONTROL DE MEDICION)	tramos	4.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovilla & Asociados, S.A. de C.V.
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA, N.L.
R.F.C. CMO 040[redacted]
Tel. (826) 21[redacted]

[redacted]MBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
140.38	IS-138	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE CODO CONDUIT PARED GRUESA A 90° DE FIERRO GALVANIZADO DE 103 MILÍMETROS DE DIÁMETRO CON RADIO LARGO, ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS CON COPLE; MARCA OMEGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	13.00			$ -
.39	IS-139	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT POLIETILENO DE ALTA DENSIDADDE 103 MM DE DIAMETRO EN COLOR ROJO O NARANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	ml.	180.00			$ -
140.40	IS-140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR PARA CONDUIT DE 41 MILÍMETROS DE DIÁMETRO , MARCA PANAMERICANA MONTERREY Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.41	IS-141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA PARA CONDUIT DE 41 MILÍMETROS DE DIÁMETRO , MARCA PANAMERICANA MONTERREY Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.42	IS-142	SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACION, NIVELACION, CONEXIÓN Y PRUEBA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA "TR-01" TIPO PEDESTAL 225 KVA, PRIMARIO 13.8 KV, 3 FASES, 3HILOS, EN DELTA-ESTRELLA, 230/127 VCA 3 FASES, 4HILOS EN ESTRELLA, 60 HZ, Z=XXX % GARANTIZADA, ENFMTO. ONAN, PARA SER CONECTADA EN ANILLO CON FUSIBLE DE EXPULSION INTEGRADO DE 10 AMPS. CON 4 DERIVACIONES DE 2.5%. 2 ARRIBA Y 2 ABAJO DEL VOLTAGE NOMINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACIÓN	pz.	1.00			$ -
140.43	IS-143	SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACION, CABLEADO, CONEXIÓN Y PRUEBA DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO "I-LINE" (TABLERO A) SOBREPONER , 14 CIRCUITOS, 3 FASES 4 HILOS CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMPRS., 480 VOLTS, 60 HZ., EN GABINETE NEMA 1 USO INTERIOR , ACABADO COLOR GRIS ANSI 49 CON KIT DE TIERRA, CAT. NO. MG800M142B MCA SCHNEIDER,CON 1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DERIVADOS DE 3X15 AMPRS, CON 3 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DERIVADOS DE 3X50 AMPRS., 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 3X125 AMPS, CON 3 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DERIVADOS DE 3X200 AMPRS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.44	IS-144	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBA DE TABLERO DE ALUMBRADO TIPO NQOD, 220/127VCA, 60HZ. DE 42 POLOS, CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 100 AMP CAT. Nª NQ304AB100S, MARCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUIR KIT DE BARRA DE TIERRAS	pz.	2.00			$ -
140.45	IS-145	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE EN CAJA MOLDEADA DE 3 POLOS, 60HZ, . 600 VCA, 65 KA, 3 X 50 AMP, CATALOGO HDL36050 MARCA SQUARE "D" EN GABINETE METALICO TIPO SOBREPONER CATALOGO N° FA100SMX, MARCA SQUARE D Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION.	pz.	1.00			

Construcciones Maldonado Ovi & Asociados S.A. de C.V.
COL. CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA N.L.
R.F.C. CMO [illegible]
Tel. (326) [illegible]

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 **FERCHA: 07-03-2017**

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
140.46	IS-146	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE EN CAJA MOLDEADA DE 3 POLOS, 60HZ, . 600 VCA, 65 KA, 3 X 125 AMP, CATALOGO HDL36125 MARCA SQUARE "D" EN GABINETE METALICO TIPO SOBREPONER CATALOGO N° H150SMX, MARCA SQUARE D Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION.	pz.	2.00			$ -
140.47	IS-147	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE EN CAJA MOLDEADA DE 3 POLOS, 60HZ, 600 VCA, 65 KA, 3 X 200 AMP, CATALOGO JDL36200 MARCA SQUARE "D" EN GABINETE METALICO TIPO SOBREPONER CATALOGO N° J250SMX, MARCA SQUARE D Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION.	pz.	1.00			$ -
140.48	IS-148	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA DE ARRANCADOR MAGNETICO COMBINADO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15 AMP, 3 POLOS, 60HZ, 15 AMP. 230 VCA, 18 KA, PARA MOTOR DE 3 HP , CATALOGO 8539SBG3V02S, MARCA SQUARE "D" Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION.	pz.	1.00			$ -
40.49	IS-149	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE ADVERTENCIA "PELIGRO ALTA TENSION" EN LAMINA CAL # 16 MCA COMERCIAL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECVTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.50	IS-150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	3.00			$ -
.51	IS-151	SUMINISTRO E INSTLACION DE TAPETE DIELECTRICO DE HULE ANTIDERRAPANTE DE 1/4" DE ESPESOR Y 914MM. DE ANCHO RESISTENTE A INTEMPERIE, DESGASTE Y RAYOS ULTRAVIOLETA, CON PROTECCIÓN ANTI-HONGOS, RANGO DE TEMPERATURA DE -20°C A 65°C RIGIDEZ DIELECTRICA 30KV VOLTAJE DE OPERACIÓN 35 KV MÁXIMO MARCA NOTRAX Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	5.00			$ -
140.52	IS-152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN EN LAMICOID, CON FONDO COLOR NEGRO Y CARACTERES EN COLOR BLANCO, CON DIMENSIONES DE PLACA DE 120 X 15 MM Y DIMENSIONES DE CARACTERES DE 5 MM DE ALTURA Y 4 MM DE ANCHO CON TEXTO GRABADO TRANSFORMADOR "TR-01" Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.53	IS-153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN EN LAMICOID, CON FONDO COLOR NEGRO Y CARACTERES EN COLOR BLANCO, CON DIMENSIONES DE PLACA DE 120 X 15 MM Y DIMENSIONES DE CARACTERES DE 5 MM DE ALTURA Y 4 MM DE ANCHO CON TEXTO GRABADO TABLERO DE BAJA TENSION "A" Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovilla & Asociados
COL. CORDELADAS SIN
R.F.C. CMO 0402
Tel. (826) 213-10

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
140.54	IS-154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN EN LAMICOID, CON FONDO COLOR NEGRO Y CARACTERES EN COLOR BLANCO, CON DIMENSIONES DE PLACA DE 120 X 15 MM Y DIMENSIONES DE CARACTERES DE 5 MM DE ALTURA Y 4 MM DE ANCHO CON TEXTO GRABADO TABLERO DE ALUMBRADO "B" Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.55	IS-155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN EN LAMICOID, CON FONDO COLOR NEGRO Y CARACTERES EN COLOR BLANCO, CON DIMENSIONES DE PLACA DE 120 X 15 MM Y DIMENSIONES DE CARACTERES DE 5 MM DE ALTURA Y 4 MM DE ANCHO CON TEXTO GRABADO TABLERO DE CONTACTOS "C" Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.56	IS-156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN EN LAMICOID, CON FONDO COLOR NEGRO Y CARACTERES EN COLOR BLANCO, CON DIMENSIONES DE PLACA DE 120 X 15 MM Y DIMENSIONES DE CARACTERES DE 5 MM DE ALTURA Y 4 MM DE ANCHO CON TEXTO GRABADO INTERRUPTOR "INT-1" Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.57	IS-157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN EN LAMICOID, CON FONDO COLOR NEGRO Y CARACTERES EN COLOR BLANCO, CON DIMENSIONES DE PLACA DE 120 X 15 MM Y DIMENSIONES DE CARACTERES DE 5 MM DE ALTURA Y 4 MM DE ANCHO CON TEXTO GRABADO INTERRUPTOR "INT-2" Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.58	IS-158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN EN LAMICOID, CON FONDO COLOR NEGRO Y CARACTERES EN COLOR BLANCO, CON DIMENSIONES DE PLACA DE 120 X 15 MM Y DIMENSIONES DE CARACTERES DE 5 MM DE ALTURA Y 4 MM DE ANCHO CON TEXTO GRABADO INTERRUPTOR "INT-3" Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.59	IS-159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN EN LAMICOID, CON FONDO COLOR NEGRO Y CARACTERES EN COLOR BLANCO, CON DIMENSIONES DE PLACA DE 120 X 15 MM Y DIMENSIONES DE CARACTERES DE 5 MM DE ALTURA Y 4 MM DE ANCHO CON TEXTO GRABADO INTERRUPTOR "INT-4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			$ -
140.60	IS-160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN EN LAMICOID, CON FONDO COLOR NEGRO Y CARACTERES EN COLOR BLANCO, CON DIMENSIONES DE PLACA DE 120 X 15 MM Y DIMENSIONES DE CARACTERES DE 5 MM DE ALTURA Y 4 MM DE ANCHO CON TEXTO GRABADO INTERRUPTOR "INT-5" Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA Y CORRECTA INSTALACION	pz.	1.00			

Construcciones Maldonado Ovil S.A. de C.V. & Asociados
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA, N.L.
R.F.C. CMO
Tel. (826) 1023

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
ILUMINACIÓN GENERAL							
152	IL-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA LED MARCA LITHONIA LIGHTING MODELO LED DRY LOCATION STRIPLIGHT	PZA	19.00		$	-
153	IL-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SUSPENDIDA Foco ahorrador marca PHILIPS modelo Deco Globo G40 de 23W suspendida con cable de uso	PZA	21.00		$	-
154	IL-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR MARCA TECNOLITE MODELO LQ-LED/50W/30/S MONTADO SOBRE CERRAMIENTO CIRCULAR Y/O NIVEL SUPERIOR DE MURO DE LADRILLO (NIVEL 2.50M) DIRIGIDO HACIA LOSA.	PZA	24.00		$	-
155	IL-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER MARCA TECNOLITE MODELO NUGORO YDS-1500/B 15W	PZA	33.00		$	-
156	IL-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER SOBRE RIEL, MARCA MAGG MODELO L1731-1E5 CON LÁMPARA HALÓGENA ATENUABLE INCLUIDA INCLUYE RIEL	PZA	12.00		$	-
157	IL-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Tira LED marca DYNALIGHT 50cm de longitud modelo. Luz calida atenuable	M	15.00		$	-
158	IL-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE PODER PARA TIRA LED MARCA TECNOLITE	PZA	19.00		$	-
159	IL-08	SUMNISTRO E INSTALACION DE Foco marca PHILIPS Classic Filament LED lamp MODELO 4.5A19b/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V , INCLUYE ROSETA DE PORCELANA	PZA	17.00		$	-
160	IL-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Luminaria marca TECNOLITE nombre: Constanza. Modelo: h-605/N Con lámpara marca TECNOLITE modelo PAR20-LED/001/65 6W	PZA	74.00		$	-
161	IL-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIMMER DESLIZABLE MARCA ESTEVEZ MODELO Stylo 2361-BA INCANDESCENTE/HALÓGENO C/PLACA STATUS BCO ALPINO	PZA	6.00		$	-
162	IL-11	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA URBANA ALOM 4 PULGADAS 3X18W 3M COLOCADA A CADA 15 METROS EN EL PÉRIMETRO DEL PARQUE. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS, CAJA DE LAMINA, TAPA CIEGA, GUÍA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00		$	-
ILUMINACIÓN TEATRAL							
162.1	IT-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Consola de Iluminación ETC Smart Moving Light 48 Ch. DMX Programable y en conexión con Software PC Con dos puertos DMX Dimmer/robotica.	PZA	1.00			-
162.2	IT-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Rack sistema de dimmers Lite Puter con 12 u. de 2.4 kw. y 36 de 1.2 kw en rack estacionario de 36 UR.	PZA	1.00			-

Construcciones Maldonado Ortiz & Asociados
COL. CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA N.L.
R.F.C. CMO 040217
Tel. (826) 213-10

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
162.3	IT-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reflector ETC Source Four Ellipsoidal 90° Incluye: Clamp de sujeción Sincho de seguridad. Portafiltros.	PZA	6.00			$ -
162.4	IT-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reflector ETC Source Four Ellipsoidal 70° Incluye: Clamp de sujeción Sincho de seguridad. Portafiltros.	PZA	2.00			$ -
162.5	IT-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reflector ETC Source Four Ellipsoidal 36° Incluye: Clamp de sujeción Sincho de seguridad. Portafiltros.	PZA	3.00			$ -
162.6	IT-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reflector ETC Source Four Jr. 36° Incluye: Clamp de sujeción Sincho de seguridad. Portafiltros.	PZA	12.00			$ -
162.7	IT-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reflector ETC Source Four Jr. Zoom 25/50° Incluye: Clamp de sujeción Sincho de seguridad. Portafiltros.	PZA	15.00			$ -
162.8	IT-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reflector ETC Source Four Par Incluye: Clamp de sujeción Sincho de seguridad. Portafiltros. 4 Lentes intercambiables	PZA	18.00			$ -
162.9	IT-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reflector LED Sunfroam Wall Wash de 40° 36 unit	PZA	8.00			$ -
162.10	IT-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cable de control DMX Radco Horizont 24 m	PZA	1.00			$ -
162.11	IT-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Filtros Lamina 59 x 61 cms. Diversos colores	PZA	18.00			$ -
162.12	IT-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Gobos ROSCO efectos	PZA	12.00			$ -
162.13	IT-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Lamparas USHIO HPL 575 w. Long Life	PZA	60.00			$ -
EQUIPAMIENTO ACÚSTICO							
163	EA-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE Bandera acústica para colgar, modelo BA.1 de 61cm de alto,1.20m de largo y 2,50 Cm de espesor, acabado en tela color NEGRO MARCA GARRETS ACUSTICA O SIMILAR	PZA	96.00			$ -
163.1	EA-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE Resonador acústico modelo MA.4 , para instalar en muro interior de 60Cm de ancho 2.44m Alto X 10 y 20 Cm de espesor, acabado en tela color NEGRO MARCA GARRETS ACUSTICA O SIMILAR	PZA	9.00			$ -
163.2	EA-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE Resonador acústico modelo MA.1 , para instalar en muro interior especificación del proveedor de 60Cm de ancho 1.84m Alto X 10 y 20 Cm de espesor, acabado en tela colorNEGRO MARCA GARRETS ACUSTICA O SIMILAR	PZA	10.00			$ -
163.3	EA-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE Espuma acústica modelo ES.C tipo cartón de huevo, para instalar en cielo interior con adhesivo, resistol 500 especificación del proveedor de 1.20m X 1.90m X 4Cm de espesor, color NEGRO MARCA GARRETS ACUSTICA O SIMILAR	M2	53.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovil & Asociados, S.A. de C.V.
COL. CORDELADAS SIN
COL. CORDELADAS, GALEANA N.L.
R.F.C. CMO 040211 HK2
Tel. (826) 263-1023

BRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
163.4	EA-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE Trampa esquinera para graves modelo TM.C , para instalar en muro interior especificación del proveedor de 60Cm de ancho 1.84m Alto X espesor variable según la esquina, acabado en tela tipo pliana o equivalente color NEGRO MARCA GARRETS ACUSTICA O SIMILAR	PZA	4.00			$ -
[illegible].5	EA-06	Suministro e instalación de acabado acústico, (FORRO.M) con bastidor de madera de 1¨ en su interior lana mineral Roxul the better insulation o equivalente, con acabado exterior en tela tipo pliana o equivalente color NEGRO MARCA GARRETS ACUSTICA O SIMILAR	M2	168.00			$ -
163.6	EA-07	Suministro e instalación de acabado acústico, (FORRO.M) con bastidor de madera de 1¨ en su interior lana mineral Roxul the better insulation o equivalente, con acabado exterior en tela tipo pliana o equivalente colorNEGRO MARCA GARRETS ACUSTICA O SIMILAR	M2	37.00			$ -
163.7	EA-08	Suministro e instalación de muro De 10 cm. en tabla roca 13 mm. de espesor a dos caras, bastidores en madera de pino según requerimiento. Incluye: fibra de vidrio aislogar de 4¨, silicón en todas las uniones, empastado y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	M2	56.00			$ -
163.8	EA-09	Suministro e instalación de ventana acústica de 2 m X 80 cm con doble vidrio para dividir el cuanto de control de la cabina de el área de Expresión Musical, incluye: Cristal templado de 6mm x 80cm x 2m , cristal templado de 9mm x 80cm x 2m marcos y molduras en madera de pino,, empaques, silicón, en acabado color natural con sellador, y todo lo necesario para su buen funcionamiento	PZA	1.00			$ -
[illegible]3.9	EA-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE Puerta acústica, de tambor en madera de pino de 6mm, rellena de arena silica en color natural y acabado con sellador, incluye: bisagras, marcos de madera en sus 4 caras, empaques, chapa según diseño.	PZA	1.00			$ -
		INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					
164	IH-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tuberia ViegaPEX color azul, en rollo, 1/2" X 150 M	rollo	1.00			$ -
165	IH-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tuberia ViegaPEX color rojo, en rollo, 1/2" X 30 M	rollo	2.00			$ -
166	IH-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tuberia ViegaPEX color azul, en rollo, 3/4" X 30 M	rollo	2.00			$ -
167	IH-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tuberia ViegaPEX color azul, en tramo, 3/4" X 6 M	PZA	2.00			$ -
168	IH-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tuberia ViegaPEX color rojo, en rollo, 3/4" X 30 M	ROLLO	1.00			-
169	IH-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tuberia ViegaPEX color blanco, en rollo, 1" X 30 M	ROLLO	3.00			

Construcciones Maldonado Ovilla & Asociados
COL. CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA N.L
R.F.C. CMO 04[illegible]
Tel. (826) 21[illegible]023

[illegible]BRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
170	IH-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tuberia ViegaPEX Ultra color negro, en tramo, negro 1-1/4" X 6 M	PZA	1.00			$ -
171	IH-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tuberia FostaPEX, color plata, en tramo, 1" X 6 M	PZA	1.00			$ -
172	IH-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE Cople plastico para PEX de Viega, 1/2"	PZA	10.00			$ -
172.1	IH-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE Cople plastico para PEX de Viega, 3/4"	PZA	5.00			$ -
172.2	IH-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE Cople plastico para PEX de Viega, 1"	PZA	3.00			$ -
172.3	IH-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE Cople plastico, PolyPexPress, 1-1/4"	PZA	1.00			$ -
172.4	IH-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee plastica para PEX de Viega, 1/2"	PZA	5.00			$ -
172.5	IH-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee plastica para PEX de Viega, 1" x 1" x 3/4"	PZA	5.00			$ -
172.6	IH-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee plastica para PEX de Viega, 1"	PZA	1.00			$ -
172.7	IH-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee plastica para PEX de Viega, 1" x 3/4" x 1"	PZA	3.00			$ -
172.8	IH-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee plastica, PolyPexPress, 1-1/4" x 1" x 1"	PZA	1.00			$ -
172.9	IH-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee plastica, PolyPexPress, 1-1/4"	PZA	2.00			$ -
172.10	IH-19	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tee plastica, PolyPexPress, 1-1/4" x 1" x 1"	PZA	1.00			$ -
172.11	IH-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE Cople plastico, PolyPexPress, 1" x 1-1/4"	PZA	2.00			$ -
172.12	IH-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE Zero Lead Bronze Ball Valve, P x P, 1"	PZA	1.00			$ -
172.13	IH-22	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo plastico para PEX de Viega, 1"	PZA	1.00			$ -
172.14	IH-23	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo plastico, PolyPexPress, 1-1/4"	PZA	1.00			$ -
172.15	IH-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE Adaptador sin plomo PEXPress X Tubo de Cu. (Macho), 1" x 1"	PZA	2.00			$ -
172.16	IH-25	SUMINISTRO E INSTALACION DE Adaptador sin plomo para PEX de Viega X M NPT, bronce, 1" X 1"	PZA	1.00			$ -

Construcciones Maldonado Ovil S.A. de C.V.
C. [illegible] SIN
COL. CORDILLERAS, GALEANA, N.L.
R.F.C. CMO 04[illegible]
Tel. (826) 21[illegible]

IBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
172.17	IH-26	SUMINISTRO E INSTALACION DE Adaptador sin plomo para PEX de Viega X M NPT, bronce, 1-1 /4"X 1-1/4"	PZA	1.00			$ -
172.18	IH-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE Cople plastico, PolyPexPress, 1" x 1-1/4"	PZA	1.00			$ -
172.19	IH-28	SUMINISTRO E INSTALACION DE Union de Bronce ProPressG, 1-1/4"	PZA	1.00			$ -
172.20	IH-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE Adaptador sin plomo PEXPress X Tubo de Cu. (Macho), 1-1/4" x 1-1/4"	PZA	2.00			$ -
172.21	IH-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo plastico, PolyPexPress, 1-1/4"	PZA	2.00			$ -
172.22	IH-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE Adaptador sin plomo para PEX de Viega X M NPT, bronce, 1-1 /4"X 1-1/4"	PZA	1.00			$ -
172.23	IH-32	SUMINISTRO E INSTALACION DE Adaptador sin plomo PEXPress X Tubo de Cu. (Macho), 1-1/4" x 1-1/4"	PZA	4.00			$ -
172.24	IH-33	SUMINISTRO E INSTALACION DE Union de Bronce ProPressG, 1-1/4"	PZA	1.00			$ -
172.25	IH-34	SUMINISTRO E INSTALACION DE Zero Lead Bronze Ball Valve, P x P, 1-1/4"	PZA	1.00			$ -
172.26	IH-35	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo plastico para PEX de Viega, 1"	PZA	2.00			$ -
172.27	IH-36	SUMINISTRO E INSTALACION DE Adaptador sin plomo para PEX de Viega X M NPT, bronce, 1" X 1"	PZA	1.00			$ -
172.28	IH-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo plastico para PEX de Viega, 3/4"	PZA	8.00			$ -
172.29	IH-38	SUMINISTRO E INSTALACION DE Adaptador sin plomo para PEX de Viega X M NPT, bronce, 3/4 " X 3/4"	PZA	8.00			$ -
172.30	IH-39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO Tronic 3000 C Pro US12KW 220V Instantaneo	PZA	3.00			$ -
172.31	IH-40	SUMINISTRO E INSTALACION DE Dual Temperature MINIBLOC, Polymer PEX Press, 1/2" - 10	PZA	2.00			$ -
172.32	IH-41	SUMINISTRO E INSTALACION DE Dual Temperature MINIBLOC, Polymer PEX Press, 1/2" - 5	PZA	2.00			$ -
172.33	IH-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE Dual Temperature MINIBLOC, Polymer PEX Press, 1/2" - 7	PZA	1.00			$ -
172.34	IH-43	SUMINISTRO E INSTALACION DE Manabox para 5 puertos	JUEGO	2.00			$ -

Construcciones Maldonado Ortiz S.A. de C.V. CORDELADAS S/N COL. CORDELADAS, GALEANA, N.L. R.F.C. CMO 0 Tel. (826) 213 0

BRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 FERCHA: 07-03-2017

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
172.35	IH-44	SUMINISTRO E INSTALACION DE Manabox para 7 puertos	JUEGO	1.00			$ -
172.36	IH-45	SUMINISTRO E INSTALACION DE Manabox 24 puertos	JUEGO	2.00			$ -
172.37	IH-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE Valvula bola de bronce, sin plomo, 3/4"	PZA	4.00			$ -
172.38	IH-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE Zero Lead Bronze Ball Valve, P x P, 1"	PZA	5.00			$ -
172.39	IH-48	SUMINISTRO E INSTALACION DE Adaptador sin plomo PEXPress X Tubo de Cu. (Macho), 3/4" x 3/4"	PZA	8.00			$ -
172.40	IH-49	SUMINISTRO E INSTALACION DE Adaptador sin plomo PEXPress X Tubo de Cu. (Macho), 1" x 1"	PZA	10.00			$ -
172.41	IH-50	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANABLOC Supply Adapter, Polymer PEX Press x MANABLOC Supply, 3/4" x 1"	PZA	4.00			$ -
172.42	IH-51	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANABLOC Supply Adapter, Polymer PEX Press x MANABLOC Supply, 1" x 1"	PZA	5.00			$ -
172.43	IH-52	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo plastico para PEX de Viega, 1/2"	PZA	13.00			$ -
172.44	IH-53	SUMINISTRO E INSTALACION DE Adaptador sin plomo para PEX de Viega X M NPT, bronce, 1/2 " X 1/2"	PZA	13.00			$ -
172.45	IH-54	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo plastico para PEX de Viega, 1/2"	PZA	8.00			$ -
172.46	IH-55	SUMINISTRO E INSTALACION DE Adaptador sin plomo para PEX de Viega X M NPT, bronce, 1/2 " X 1/2"	PZA	8.00			$ -
172.47	IH-56	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo plastico para PEX de Viega, 1/2"	PZA	10.00			$ -
172.48	IH-57	SUMINISTRO E INSTALACION DE Adaptador sin plomo para PEX de Viega X M NPT, bronce, 1/2 " X 1/2"	PZA	10.00			$ -
172.49	IH-58	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo plastico para PEX de Viega, 1/2"	PZA	5.00			$ -
172.50	IH-59	SUMINISTRO E INSTALACION DE Adaptador sin plomo para PEX de Viega X M NPT, bronce, 1/2 " X 1/2"	PZA	5.00			$ -
172.51	IH-60	SUMINISTRO E INSTALACION DE Llave nariz cromada, 1/2", marca Franz Viegener, manija azul, con cierre esferico	PZA	5.00			$ -
172.52	IH-61	SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo pipa sin plomo, PEXPress, bronce, Press X H NPT, 1/2" X 1/2"	PZA	2.00			$ -
172.53	IH-62	SUMINISTRO E INSTALACION DE Adaptador sin plomo para PEX de Viega X M NPT, bronce, 1/2 " X 1/2"	PZA	6.00			$ -
172.54	IH-63	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tapon de prueba plastico para PEX de Viega,1/2"	PZA	35.00			$ -
172.55	IH-64	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tapon de prueba plastico para PEX de Viega, 3/4"	PZA	8.00			$ -
172.56	IH-65	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tapon de prueba plastico para PEX de Viega, 1"	PZA	5.00			$ -
172.57	IH-66	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA DE BAÑO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00			$ -
172.58	IH-67	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	14.00			$ -

$Construcciones Maldonado Ovi... & Asociados, S.A. de C.V.
COL. CORDELADAS SN
CORDELADAS, GALEANA N.L.
R.F.C. CMO...
Tel. (82...3-1023

BRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 **FERCHA: 07-03-2017**

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
172.59	IH-68	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA LAVABO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	13.00			$ -
172.60	IH-69	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PISO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	16.00			$ -
172.61	IH-70	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN YEE DE 4" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00			$ -
172.62	IH-71	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN YEE 2" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	15.00			$ -
172.63	IH-72	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN YEE 2" A 4" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00			$ -
172.64	IH-73	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45 4" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00			$ -
172.65	IH-74	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45 2" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00			$ -
172.66	IH-75	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN 4" A 2" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00			$ -
172.67	IH-76	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	192.42			$ -
172.68	IH-77	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	58.23			$ -
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	60.00			$ -
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SANITARIO DE 4" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00			$ -
	IH-78	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE MARCA ROTOPLAS MODELO RP 7000L INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00			$ -
172.69	IH-79	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO COLOR BLANCO. MODELO FLOWISE MARCA AMERICAN STANDARD .INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES LLAVE ESTOPERO COFLEX VALVULA PARA FLOTADOR ACCESORIOS HERRAJES CUELLO DE CERA EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00			$ -
172.70	IH-80	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL COLOR BLANCO MODELO INFANTIL FLOWISE MARCA AMERICAN STANDARD . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES LLAVE ESTOPERO COFLEX VALVULA PARA FLOTADOR ACCESORIOS HERRAJES CUELLO DE CERA EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00			$ -
172.71	IH-81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO DE Pedestal MODELO Ravenna MARCA AMERICAN STANDARDCOLOR BLANCO MODELO# BA24P3-EE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00			-
172.72	IH-82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORA DE PARED MARCA HELVEX (BAÑOS) MODELO LLAVE TV-100 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00			

Construcciones Maldonado Ovalle S.A. de C.V. y Asociados
COL. CORDELADAS SIN
COL. CORDELADAS, GALEANA, N.L.
R.F.C. CMO 0402
Tel. (826) 21

BRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA

FOLIO No.

Secretaría de Infraestructura Nuevo León

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

JUNTA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESFERA CULTURAL
UBICACION : CARRETERA 18 DE MARZO
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.

ANEXO : E-03

LICITACIÓN: SINL-CPE-018-2017 **FERCHA: 07-03-2017**

CONSECUTIVO	No. CPTO.	CONCEPTO	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
172.73	IH-83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORA MONOMANDO MARCA HELVEX MODELO MONOMANDO E-305 (BAÑO DE ARTESA) INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00			$ -
172.74	IH-84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE NARIZ 1/2" CROMADA MARCA RUGO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00			$ -
172.75	IH-85	SUMINISTRO E INTALACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE TINA MARCA MOEN MODELO BG2221332200 SERIES O SIMILAR	PZA	4.00			$ -
172.76	IH-86	SUMINISTRO E INTALACION DE EXTRACTOR EOLICO DE 16" MARCA ESVE MODELO ATM16 O SIMILAR	PZA	20.00			$ -
TRABAJOS FINALES							
174	TF-01	LIMPIEZA Y MOVIMIENTOS VARIOS DURANTE Y AL TERMINADO DE LA OBRA	M2	1600.00			$ -

SUBTOTAL $ -
IVA $ -
TOTAL $ -

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

Construcciones Maldonado Ovil y Asociados, S.A. de C.V.
CORDELADAS S/N
COL. CORDELADAS, GALEANA NL
R.F.C. CMO 040211
Tel. (826) 213-10

BRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ING SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA